

# 光伏电站全周期质量管理研究

## ——从施工控制到运维优化

肖云省<sup>1</sup> 苏 同<sup>1</sup> 王礼科<sup>1</sup> 魏晋龙<sup>2</sup> 曹高强<sup>3</sup>

1. 四川盐源华电新能源有限公司 四川 凉山 615713

2. 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 贵州 贵阳 550081

3. 中建八局西南建设工程有限公司 四川 成都 610041

**摘 要：**本文以盐源大坝梁子光伏风电项目为例，深入探讨从施工控制阶段到运维优化阶段的质量管理要点与方法。通过对施工阶段关键环节的质量控制策略分析，以及运维阶段基于大数据、智能化技术的优化措施研究，旨在构建一套完整、有效的光伏电站全周期质量管理体系，提高光伏电站的发电效率、可靠性与使用寿命，降低全生命周期成本，为光伏电站的高质量发展提供理论支持与实践指导。

**关键词：**光伏电站；全周期；质量管理；施工控制；运维优化

### 1 引言

随着全球能源结构的转型和可再生能源的快速发展，光伏电站作为清洁能源的重要组成部分，其建设规模和数量不断增加。然而，光伏电站的质量管理贯穿于项目的全周期，包括设计、施工、调试、验收及运维等多个环节，任何一个环节的疏漏都可能影响电站的整体性能和运行效率。因此，研究光伏电站全周期质量管理，对于提高电站发电效率、降低运维成本、保障能源安全具有重要意义。盐源大坝梁子光伏风电项目作为典型的山地光伏电站，其地理环境复杂、施工条件恶劣，对全周期质量管理提出了更高要求。本文以此项目为例，深入探讨光伏电站全周期质量管理的关键环节和策略，为类似项目提供借鉴和参考。

### 2 光伏电站全周期质量管理概述

#### 2.1 全周期质量管理的概念

全周期质量管理是指对产品或项目从开始到结束的整个生命周期内的质量进行全面、全过程的管理。对于光伏电站而言，全周期质量管理涵盖了项目的规划、设计、设备采购、施工安装、调试并网以及运维管理等各个阶段，旨在通过一系列的质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动，确保光伏电站的质量符合相关标准与要求，满足用户的期望与需求。

#### 2.2 光伏电站全周期质量管理的特点

一是复杂性：光伏电站涉及多个专业领域，包括电气工程、土木工程、机械工程等，其建设与运维过程需要多个专业的协同配合，质量管理难度较大。二是长期性：光伏电站的使用寿命通常在25年以上，在其漫长的

生命周期内，需要持续进行质量管理与维护，以确保电站的性能稳定<sup>[1]</sup>。三是系统性：全周期质量管理要求将光伏电站的各个环节视为一个有机的整体，从系统的角度出发进行质量规划与控制，避免出现局部质量问题的累积与扩散。四是技术性：随着光伏技术的不断发展，新的设备、材料与工艺不断涌现，光伏电站的质量管理需要紧跟技术发展趋势，掌握先进的质量管理方法与技术手段。

#### 2.3 项目概况

盐源大坝梁子光伏风电项目坐落于四川省凉山州盐源县黄草镇、盐井镇，总装机容量达181.25MW，涵盖100MW的光伏区与81.25MW的风电场，计划工期376日历天，主要工程量包含光伏组件安装、风机吊装、集电线路施工及升压站改扩建等；施工条件方面，地理上处于高山地貌，海拔3100-4000m，地形复杂，植被以草地等为主，雨季集中影响施工；交通上周边有国道、省道，场内靠乡道等，部分道路需改扩建；资源上附近砂石等建材丰富，钢材等需远购，用水靠地下水井等，用电接升压站10kV高压线并备柴油发电机。

### 3 光伏电站施工控制阶段的质量管理

#### 3.1 施工前准备阶段的质量管理

##### 3.1.1 设计审查

严格的设计审查是确保光伏电站施工质量的基础。在设计审查过程中，应重点关注设计方案的科学性、合理性与可行性，包括光伏阵列的布局、电气系统的设计、土建结构的设计等方面。审查设计是否符合相关标准与规范要求，是否充分考虑了当地的气候条件、地理

环境等因素,确保设计方案能够满足光伏电站的实际运行需求。

### 3.1.2 设备与材料采购管理

设备和材料的质量直接影响光伏电站的性能与可靠性。在采购过程中,应选择具有良好信誉与质量保证的供应商,对设备和材料进行严格的质量检验与验收。对于关键设备,如光伏组件、逆变器等,应要求供应商提供详细的质量检测报告与认证文件,确保其性能指标符合设计要求。同时,建立完善的设备和材料库存管理制度,做好防潮、防晒、防碰撞等防护措施,避免设备和材料在储存过程中受到损坏。

### 3.1.3 施工队伍选择与培训

选择具有丰富光伏电站施工经验、专业资质齐全的施工队伍是保证施工质量的关键。在施工队伍进场前,应对施工人员进行全面的技术培训与安全教育,使其熟悉施工工艺、质量标准与安全操作规程<sup>[2]</sup>。培训内容应包括光伏组件的安装方法、电气设备的接线要求、土建工程的施工规范等方面,确保施工人员具备相应的专业技能与质量意识。

## 3.2 施工过程中的质量管理

### 3.2.1 土建工程施工质量控制

土建工程是光伏电站的基础,其质量直接关系到整个电站的稳定性与安全性。在土建施工过程中,应严格控制基础工程的施工质量,确保基础的强度、平整度与垂直度符合设计要求。对于支架安装工程,要保证支架的安装位置准确、连接牢固,能够承受光伏组件的重量以及风、雪等外力作用。同时,注意土建工程与电气工程的衔接,预留好电缆沟、设备基础等,为后续的电气安装工作创造良好条件。

### 3.2.2 电气工程施工质量控制

电气工程是光伏电站的核心部分,其施工质量直接影响电站的发电效率与运行可靠性。在电气施工过程中,应严格按照电气施工图纸进行施工,确保电缆的敷设路径正确、连接牢固,电气设备的安装位置准确、接线无误。对于光伏组件的串联与并联连接,要保证连接电阻的一致性,避免因连接不良导致发电效率下降。同时,做好电气设备的接地与防雷措施,确保电站的安全运行。

### 3.2.3 施工过程的质量检验与验收

建立完善的质量检验与验收制度是保证施工质量的重要手段。在施工过程中,应按照施工进度分阶段进行质量检验,对每一道工序进行严格检查,确保上一道工序合格后方可进行下一道工序的施工。对于关键工序与

隐蔽工程,应进行重点检验与记录,必要时可邀请第三方检测机构进行检测。在施工完成后,应按照相关标准与规范进行全面的验收,对电站的各项性能指标进行测试,确保电站能够正常并网发电。

## 3.3 施工后调试阶段的质量管理

### 3.3.1 设备单体调试

设备单体调试是对光伏电站中各个设备进行单独调试,检查设备的性能指标是否符合设计要求。在调试过程中,应按照设备的调试说明书进行操作,对光伏组件的开路电压、短路电流进行测试,对逆变器的转换效率、输出功率等参数进行检测,确保设备能够正常运行。

### 3.3.2 系统联调

系统联调是将光伏电站的各个设备进行联合调试,检查整个系统的协调性与稳定性。在系统联调过程中,应模拟实际运行工况,对光伏阵列的输出功率、电气系统的电压与电流稳定性进行监测,检查通信系统是否正常工作,确保电站的各个部分能够协同运行,实现预期的发电功能。

### 3.3.3 调试过程中的问题处理与记录

在调试过程中,难免会出现一些问题与故障。对于发现的问题,应及时进行分析与处理,找出问题的根源并采取有效的解决措施<sup>[3]</sup>。同时,对调试过程中出现的问题与处理情况进行详细记录,为后续的运维管理提供参考依据。

## 4 光伏电站运维优化阶段的质量管理

### 4.1 运维管理模式的选择

#### 4.1.1 自主运维模式

自主运维模式是指光伏电站业主自行组建运维团队,负责电站的日常运维管理工作。这种模式的优点是业主对电站的情况比较熟悉,能够及时掌握电站的运行状态,便于协调各方面资源进行运维工作。然而,自主运维模式需要业主具备一定的技术力量与管理经验,运维成本相对较高。

#### 4.1.2 委托运维模式

委托运维模式是指光伏电站业主将电站的运维工作委托给专业的运维公司进行管理。专业的运维公司具有丰富的运维经验、专业的技术人员与先进的运维设备,能够为电站提供全方位、高质量的运维服务。委托运维模式可以降低业主的运维成本与风险,提高电站的运维效率与可靠性。但业主需要对运维公司的服务质量进行监督与评估,确保运维工作符合要求。

#### 4.1.3 混合运维模式

混合运维模式是自主运维模式与委托运维模式的结

合,业主可以自行承担部分运维工作,如日常巡检、设备清洁等,同时将一些专业性强、技术难度大的运维工作委托给专业运维公司进行。混合运维模式可以充分发挥业主与运维公司的优势,实现资源的优化配置,提高运维管理水平。

## 4.2 基于大数据的运维优化策略

### 4.2.1 数据采集与监测系统建设

建立完善的数据采集与监测系统是实施大数据运维的基础。通过在光伏电站安装各种传感器,实时采集光伏组件的温度、光照强度、发电功率等数据,以及电气设备的电压、电流、功率因数等参数,并将这些数据传输到监控中心进行集中管理与分析。数据采集与监测系统应具备高可靠性、实时性与准确性,能够为运维人员提供全面、准确的电站运行信息。

### 4.2.2 数据分析与故障诊断

利用大数据分析技术对采集到的数据进行深入分析,挖掘数据背后的潜在规律与信息。通过对历史数据的分析,建立光伏电站的性能模型与故障预测模型,实现对电站运行状态的实时评估与故障预警<sup>[4]</sup>。当电站出现异常情况时,系统能够及时发出警报,并通过对数据的分析准确诊断故障原因,为运维人员提供决策支持,提高故障处理效率。

### 4.2.3 运维决策优化

基于大数据分析结果,对光伏电站的运维策略进行优化。例如,根据光伏组件的性能衰减情况,合理安排组件的清洗与更换时间;根据电气设备的运行状态,制定科学的维护计划,提前进行设备检修与保养,避免设备故障的发生。通过运维决策优化,降低运维成本,提高电站的发电效率与可靠性。

## 4.3 智能化运维技术的应用

### 4.3.1 无人机巡检技术

无人机巡检技术具有高效、灵活、安全等优点,能够快速对光伏电站进行全面巡检。通过搭载高清摄像头、红外热成像仪等设备,无人机可以对光伏组件的表面状况、电气设备的运行温度等进行实时监测,及时发现组件破损、热斑等故障隐患。无人机巡检技术可以大大提高巡检效率,减少人工巡检的工作量,降低巡检成本。

### 4.3.2 智能机器人清扫技术

光伏组件表面的灰尘与污垢会影响其发电效率,定期清扫是保证光伏组件性能的重要措施。智能机器人清扫技术利用智能机器人自动对光伏组件进行清扫,具有清扫效果好、效率高、不受地形限制等优点。智能机器人可以根据预设的程序自动完成清扫任务,同时具备避

障功能,能够确保清扫过程的安全可靠。

### 4.3.3 人工智能故障诊断技术

人工智能故障诊断技术利用机器学习、深度学习等算法对光伏电站的运行数据进行分析与学习,建立故障诊断模型。通过对实时数据的输入,模型能够快速准确地诊断出电站的故障类型与位置,并提供相应的解决方案。人工智能故障诊断技术具有诊断准确率高、速度快等优点,能够有效提高电站的故障处理效率,减少停电时间。

## 5 结论与展望

### 5.1 结论

本文对光伏电站全周期质量管理进行了深入研究,从施工控制阶段到运维优化阶段提出了一系列的质量管理要点与优化策略。在施工控制阶段,通过加强施工前准备、施工过程质量控制与施工后调试管理,能够有效保证光伏电站的施工质量,为电站的长期稳定运行奠定基础。在运维优化阶段,选择合适的运维管理模式,应用大数据、智能化运维技术,能够实现光伏电站的精细化、智能化运维管理,提高电站的发电效率与可靠性,降低运维成本。通过实施全周期质量管理,可以有效提升光伏电站的整体质量水平,促进光伏产业的可持续发展。

### 5.2 展望

随着光伏技术的不断进步与智能化技术的广泛应用,光伏电站全周期质量管理将面临新的机遇与挑战。未来,可以进一步深入研究大数据、人工智能、物联网等技术在光伏电站质量管理中的应用,实现更加精准、高效的质量管理与运维优化。同时,加强光伏电站全周期质量管理的标准化建设,制定统一的质量管理标准与规范,提高行业整体质量管理水平。此外,还应注重人才培养,加强专业质量管理人员的培训与教育,为光伏电站全周期质量管理提供人才保障。

## 参考文献

- [1]何永芬,徐至西.光伏电站建设全过程质量监控优化路径[J].质量与认证,2024,(07):86-88.
- [2]张翌壮.光伏电站施工过程中的质量控制措施探讨[C]//广东省电子学会.2024年(下半年)“电子技术与信息科技”研讨会论文集.中国能源建设集团山西电力建设有限公司,2025:237-241.
- [3]周灵.光伏电站土建基础设计与施工质量控制研究[J].智慧中国,2025,(02):105-106.
- [4]赵麟.基于光伏电站主要工序施工工艺及质量控制要点解析[J].中国设备工程,2024,(21):111-113.