# 大跨度钢结构屋盖安装方法对比与关键技术分析

#### 蒯杰

## 安徽建工建设安装集团有限公司 安徽 滁州 239000

摘 要:本文聚焦于大跨度钢结构屋盖安装方法,详细对比了常见的几种安装方法,包括高空散装法、分条 (块)安装法、整体提升法、整体顶升法以及滑移安装法等。深入分析了每种方法的适用范围、优缺点,并结合实际 工程案例,对大跨度钢结构屋盖安装过程中的关键技术,如测量定位技术、临时支撑技术、焊接技术、同步控制技术 等进行了剖析。旨在为大跨度钢结构屋盖的安装提供全面的技术参考,提高安装质量和效率,确保工程安全。

关键词:大跨度钢结构屋盖;安装方法;对比分析;关键技术

#### 1 引言

随着建筑行业的蓬勃发展,大跨度钢结构屋盖凭借其独特的造型、较轻的自重以及良好的抗震性能,在体育场馆、会展中心、机场航站楼等大型公共建筑中得到了广泛应用。然而,大跨度钢结构屋盖的安装过程极为复杂,技术难度颇高,对安装方法和关键技术的选择与应用提出了严苛要求。合适的安装方法能够确保钢结构屋盖顺利安装,保证工程质量,提高施工效率并降低成本。因此,对大跨度钢结构屋盖安装方法进行对比分析,并深入研究其关键技术具有重要的现实意义。

# 2 大跨度钢结构屋盖常见安装方法对比

### 2.1 高空散装法

高空散装法是指将钢结构的杆件和节点直接在设计 位置进行拼装的方法。该方法适用于螺栓连接较多的钢 结构,如网架、网壳等。适用于各种类型和规模的大 跨度钢结构屋盖, 尤其适用于现场条件允许, 且有足够 拼装空间的情况。优点是不需要大型起重设备, 拼装灵 活性大。可以根据现场实际情况随时调整拼装顺序和位 置。对构件的制作精度要求相对较低。缺点是高空作业 量大,安全风险高。拼装周期长,施工效率低。需要大 量的脚手架和临时支撑,成本较高。某体育场网架结构 屋盖安装工程,采用高空散装法进行安装。该体育场规 模较大, 网架结构复杂, 跨度达120m。在安装过程中, 设置了大量的脚手架和临时支撑, 脚手架高度最高达 30m。施工人员在高空进行杆件和节点的拼装,经过110 天的施工,顺利完成了网架的安装任务。期间虽未发生 重大安全事故,但小剐小蹭等轻微事故仍时有发生,主 要原因是高空作业环境复杂,人员操作难度大。

# 2.2 分条 (块)安装法

分条(块)安装法是将钢结构屋盖划分成若干条状 或块状单元,在地面进行拼装后,用起重设备将其吊装 至设计位置进行拼接的方法。适用于分割后刚度和受力状况改变较小的钢结构屋盖,如平板型网架、桁架结构等。优点是减少了高空作业量,提高了施工安全性。地面拼装可以提高拼装质量和效率[1]。可以利用小型起重设备进行吊装,降低成本。缺点是分条(块)的划分需要根据结构特点和起重设备能力进行合理设计,否则会增加拼接难度。拼接过程中需要保证各单元的定位精度,对测量控制要求较高。某会展中心钢结构屋盖安装工程,采用分块安装法。该会展中心屋盖为桁架结构,跨度为90m。根据桁架的跨度和起重设备的性能,将屋盖划分为6个块状单元,每个单元重约80-100t。在地面进行单元拼装后,使用300t大型汽车吊将其吊装至设计位置进行拼接。通过合理的分块设计和精确的测量控制,拼接误差控制在±2.5mm以内,顺利完成了屋盖的安装,保证了工程质量。整个安装过程耗时60天,比原计划提前了10天。

# 2.3 整体提升法

整体提升法是将钢结构屋盖在地面拼装成整体后,利用提升设备将其整体提升至设计位置的方法。适用于周边支承或点支承的大跨度钢结构屋盖,且现场有足够的拼装空间和提升设备布置条件。优点是钢结构屋盖在地面拼装,质量容易保证,施工效率高。高空作业量少,安全风险低。对周边环境影响小,适用于在城市中心等对施工干扰要求较高的区域。缺点是需要大型的提升设备和专业的提升技术,成本较高。提升过程中需要保证各提升点的同步性,对控制技术要求较高。某机场航站楼钢结构屋盖安装工程,采用整体提升法。该航站楼屋盖结构复杂,跨度达200m,重约3000t。在地面完成屋盖的整体拼装后,使用了8台100t的液压提升器将其整体提升至设计位置。在提升过程中,采用了先进的同步控制技术,通过传感器实时监测各提升点的位移和受力情况,并根据监测数据自动调整提升速度。经过8小时的

提升,屋盖准确就位,安装质量达到了设计要求。提升过程中的同步误差控制在±3mm以内,确保了结构的安全性和稳定性。

# 2.4 整体顶升法

整体顶升法与整体提升法类似, 是将钢结构屋盖在 地面拼装成整体后,利用千斤顶等顶升设备将其整体顶 升至设计位置的方法。适用于支点较少的大跨度钢结构 屋盖,如柱顶支承的网架、桁架等。优点是原理简单, 操作方便。高空作业量少,安全性高[2]。可以利用结构 本身的柱子作为顶升的支承点,减少临时设施的投入。 缺点是顶升速度较慢,施工周期长。对千斤顶等顶升设 备的性能要求较高,需要保证顶升过程的平稳性和同步 性。某体育馆钢结构屋盖安装工程,采用整体顶升法。 该体育馆屋盖为网架结构,重约800t,支承在四根柱子 上。在地面完成网架的整体拼装后,将4台200t的千斤顶 布置在柱顶,通过顶升网架使其逐渐上升至设计位置。在 顶升过程中,设置了专门的监控系统,实时监测网架的顶 升高度和位移。每顶升500mm, 暂停一次, 检查千斤顶 的工作状态和网架的受力情况。经过12天的顶升, 网架 准确就位,安装质量符合设计要求。顶升过程中的同步 误差控制在±4mm以内,确保了结构的安全性和稳定性。

## 2.5 滑移安装法

滑移安装法是将钢结构屋盖在地面或低空拼装后, 通过设置在轨道上的滑移设备将其滑移至设计位置的方 法。适用于场地狭小或跨越其他建筑物、构筑物的大跨 度钢结构屋盖安装工程。优点是可以减少高空作业量, 提高施工安全性。对现场场地要求较低,适用于场地受 限的工程。可以与其他施工工序交叉进行,缩短施工周 期。缺点是滑移过程中需要克服摩擦力,对滑移设备和 轨道的要求较高。需要保证滑移过程的平稳性和同步 性,对控制技术要求较高。某大型商场钢结构连廊安装 工程,采用滑移安装法。该连廊跨度为60m,重约300t, 跨越商场内部的中庭,现场施工空间有限。在商场一侧 设置拼装平台,将连廊钢结构在平台上拼装完成后,通 过滑移设备将其滑移至设计位置。在滑移过程中,采用 了润滑剂减少摩擦力,润滑剂的摩擦系数可降低至0.05-0.1。同时,设置了专门的同步控制装置,确保了连廊的 顺利滑移和准确就位。滑移速度控制在0.5-1m/min,同步 误差控制在±3mm以内,整个滑移过程耗时8小时,比原 计划提前了2小时完成。

## 3 大跨度钢结构屋盖安装关键技术分析

### 3.1 测量定位技术

在安装过程中,需要建立精确的测量控制网,对钢

结构的各个部位进行准确的测量和定位。根据工程特点 和现场实际情况,建立高精度的平面控制网和高程控制 网。平面控制网可以采用三角测量、导线测量等方法进 行布设, 高程控制网可以采用水准测量方法进行布设。 控制网的精度应满足设计要求和相关规范标准,一般平 面控制网的边长相对中误差应控制在1/20000-1/40000之 间,高程控制网每千米高差中误差应控制在±2mm以内。 在构件安装过程中,使用全站仪、激光铅直仪等高精度 测量仪器对构件的位置、垂直度、平整度等进行实时测 量和调整。对于大型构件,如桁架、网架等,需要进行 预拼装测量,确保构件的尺寸和形状符合设计要求。预 拼装测量时,构件的拼接间隙应控制在±2mm以内,垂直 度偏差应控制在H/1000(H为构件高度)以内。在钢结构 屋盖安装过程中和安装完成后,需要对结构进行变形监 测。采用水准仪、全站仪等仪器对结构的沉降、位移、 倾斜等进行定期测量,及时发现结构的变形情况,并采 取相应的措施进行调整和处理[3]。变形监测的频率应根据 施工进度和结构变形情况确定,一般在安装过程中每天 监测1-2次,安装完成后每周监测1次。监测数据的误差应 控制在±1mm以内。

#### 3.2 临时支撑技术

常见的临时支撑类型有钢管支架、型钢支架、门式 支架等。钢管支架具有搭设灵活、承载能力大等优点, 广泛应用于大跨度钢结构屋盖安装工程;型钢支架适 用于跨度较大、荷载较重的结构;门式支架具有结构简 单、安装方便等特点,常用于小型结构的临时支撑。例 如,对于一个重1000t、跨度为100m的钢结构屋盖,可采 用钢管支架作为临时支撑,钢管的直径一般为Φ48-Φ60, 壁厚为3-5mm, 支架的间距根据荷载计算确定, 一般为 1.5-2m。临时支撑的设计应满足强度、刚度和稳定性要 求。根据结构的重量和安装过程中的荷载情况, 计算临 时支撑的承载能力,选择合适的支撑材料和截面尺寸。 同时, 要考虑临时支撑与永久结构的连接方式, 确保在 拆除临时支撑时不会对永久结构造成损坏。例如,在设 计钢管支架时,需要进行稳定性验算,稳定性系数应大 于1.5、以确保支架在荷载作用下不会发生失稳破坏。 临时支撑的布置应根据结构的形状和受力特点进行合理 布置。在结构的关键部位,如节点、跨中等位置应设置 临时支撑,以保证结构的稳定性。同时,要避免临时支 撑与构件的安装发生冲突,影响施工进度。例如,对于 网架结构,临时支撑应布置在网架的下弦节点处,支撑 点的间距可根据网架的跨度和荷载情况确定,一般为  $3-5m_{\circ}$ 

## 3.3 焊接技术

焊接是大跨度钢结构屋盖安装中常用的连接方式, 焊接质量直接影响到结构的安全性和耐久性。因此,需 要严格控制焊接工艺和焊接质量。在焊接前,应根据 钢材的材质、规格、焊接方法等因素进行焊接工艺评 定,确定合适的焊接参数和焊接工艺。焊接工艺评定应 按照相关规范标准进行,确保评定结果的有效性和可靠 性。例如,对于Q345B钢材的对接焊缝,采用手工电弧 焊时,焊接电流应控制在160-200A,焊接电压应控制在 22-26V, 焊接速度应控制在15-20cm/min。焊工是保证 焊接质量的关键因素, 应对焊工进行专业培训, 使其熟 悉焊接工艺和焊接质量要求。同时,要建立焊工档案, 对焊工的焊接质量进行跟踪和考核,不合格的焊工不得 从事焊接作业。焊工培训内容应包括焊接理论知识、实 际操作技能和质量检验方法等,培训时间一般不少于72 学时。在焊接过程中,要严格按照焊接工艺要求进行操 作,控制焊接电流、电压、焊接速度等参数。加强焊接 现场的质量检查,对焊缝的外观质量、尺寸偏差等进行 检查,发现问题及时处理。对于重要的焊缝,应进行无 损检测,如超声波检测、射线检测等,确保焊缝质量符 合设计要求。

## 3.4 同步控制技术

在大跨度钢结构屋盖的整体提升、整体顶升和滑移 安装等过程中,需要保证各提升点、顶升点或滑移点的 同步性,以避免结构因受力不均而发生变形或损坏。同 步控制技术是实现这一目标的关键。同步控制系统一般 由传感器、控制器和执行机构等部分组成。传感器用于 实时监测各点的位移、速度等参数,并将信号传输给控 制器;控制器根据传感器反馈的信号进行分析和处理, 发出控制指令;执行机构根据控制指令调整各点的运动 状态,实现同步控制。常见的同步控制方法有位移同步 控制、速度同步控制和力同步控制等[4]。位移同步控制 是根据各点的设计位移,通过控制器调整执行机构的动作,使各点的实际位移与设计位移保持一致;速度同步控制是保证各点的运动速度相同;力同步控制是根据各点的受力情况,调整执行机构的输出力,使各点的受力均匀。同步控制精度直接影响到结构的安全性和安装质量。根据工程实际情况和相关规范标准,确定合理的同步控制精度要求。在提升、顶升和滑移过程中,应实时监测各点的同步情况,当偏差超过允许值时,应及时调整,确保同步控制的精度。

#### 结语

大跨度钢结构屋盖安装方法多种多样,每种方法都有其适用范围、优缺点。在实际工程中,应根据结构形式、现场条件、施工设备等因素综合考虑,选择合适的安装方法。同时,大跨度钢结构屋盖安装过程中涉及到测量定位技术、临时支撑技术、焊接技术、同步控制技术等关键技术,这些关键技术的合理应用直接影响到安装质量和工程安全。因此,施工人员应熟练掌握这些关键技术,严格按照相关规范标准进行操作,加强施工过程中的质量控制和安全管理,确保大跨度钢结构屋盖的顺利安装。随着建筑技术的不断发展,大跨度钢结构屋盖安装技术也将不断创新和完善,为大型公共建筑的建设提供更加可靠的技术支持。

# 参考文献

[1]王志强.屋盖大跨度钢结构与坚向支撑组合体系施工技术[J].建筑技术,2025,56(05):523-526.

[2]陈杰,唐良,张嘉辰.基于大跨度钢结构体育馆屋盖的施工技术[J].中国建筑金属结构,2025,24(07):92-96.

[3]刘兴,苏铠,黄云,等.一种大跨度桁架组成的钢结构 屋盖施工技术[J].建筑技术开发,2025,52(06):46-48.

[4]庄勇杰,杨荧荧,陈丽彬,等.大跨度张弦梁结构屋盖安装质量控制及施工技术优化[J].居业,2024,(02):67-69.