浅谈建筑电气安装施工质量控制措施

王法虎 王召恩 山东正泰工业设备安装有限公司 山东 聊城 252000

摘 要:随着现代建筑行业的快速发展,电气安装施工质量的控制显得尤为重要。本文首先分析了当前建筑电气安装施工质量控制现状,探讨了影响施工质量的主要因素。在此基础上,提出了一系列针对性的质量控制措施,包括提高施工人员素质、优化材料采购与管理、完善施工工艺、强化过程监控与检测以及建立质量追溯体系等。最后,结合实际案例,对实施效果进行了分析,旨在为提升建筑电气安装施工质量提供参考和借鉴。

关键词:建筑电气安装;施工质量;控制措施

引言:在现代建筑工程中,电气安装施工是至关重要的一环,其质量控制直接关系到建筑物的安全性和功能性。然而,在实际施工过程中,由于多种因素的影响,电气安装施工质量控制面临诸多挑战。为了保障建筑电气安装施工的质量和安全,本文将对当前施工质量控制现状进行分析,并提出相应的控制措施。这些措施旨在提高施工质量,确保建筑电气的正常运行和使用,为建筑行业可持续发展贡献力量。

1 建筑电气安装施工质量控制现状分析

1.1 质量控制现状

在当前的建筑电气安装施工过程中,质量控制存在 着一系列的问题和不足。第一,从施工人员素质方面来 看,部分施工人员缺乏必要的专业知识和实践经验, 对电气安装施工的标准和要求了解不足,这导致了施工 中难以确保质量的问题。此外, 部分施工人员工作态度 不够严谨,缺乏质量意识,施工中可能出现粗心大意、 操作不规范等行为,进一步加剧了质量问题的发生。第 二,从材料质量方面来看,市场上电气安装材料的种类 繁多,质量参差不齐。部分施工单位为了降低成本,可 能采用质量不符合要求的材料和设备,这不仅严重影响 了施工质量,还可能给建筑带来长期的安全隐患。此 外,材料在存储和运输过程中也可能出现损坏或变质, 导致材料质量下降,进而影响到施工质量。第三,从施 工工艺方面来看,建筑电气安装施工工艺相对复杂,需 要施工人员熟悉和掌握各种施工技术和方法。然而,在 实际施工中, 部分施工人员对施工工艺的理解不够深 入,施工操作不够熟练,导致施工过程中可能出现各种 质量问题。此外, 部分施工单位缺乏科学的施工工艺流 程和标准化管理制度,施工过程中的质量控制难以得到 有效的保证。第四,从质量监控和检测方面来看,当前 建筑电气安装施工质量监控和检测手段相对滞后, 部分 施工单位缺乏完善的质量监控体系和有效的质量检测手 段。这导致了施工中难以及时发现和处理质量问题,施 工质量无法得到有效的保证。

1.2 原因分析

导致建筑电气安装施工质量控制存在问题的原因主 要有以下几点: (1)施工人员素质是影响施工质量的 关键因素之一。部分施工人员缺乏必要的专业知识和实 践经验,难以熟练掌握电气安装施工的技术和方法。此 外,部分施工人员工作态度不够严谨,质量意识薄弱, 施工中可能出现操作不规范、粗心大意等行为,导致施 工质量下降。(2)材料质量是电气安装施工质量的另 一个重要影响因素。部分施工单位为了追求利益最大 化,可能采用质量不符合要求的材料和设备。同时,材 料在存储和运输过程中也可能出现损坏或变质,导致材 料质量下降。这些不合格的材料和设备不仅会影响施工 质量,还可能给建筑带来长期的安全隐患[1]。(3)施工 工艺的不规范也是导致施工质量问题的重要原因。部分 施工人员对施工工艺的理解不够深入, 施工操作不够熟 练,难以确保施工过程的规范性和标准化。此外,部分 施工单位缺乏科学的施工工艺流程和标准化管理制度, 施工过程中的质量控制难以得到有效的保证。(4)质量 监控和检测手段的滞后也是导致施工质量问题的一个重 要因素。部分施工单位缺乏完善的质量监控体系和有效 的质量检测手段,难以及时发现和处理施工中的质量问 题。这导致了施工质量的不可控性增加,给建筑施工带 来了较大的风险。

2 建筑电气安装施工质量控制措施

2.1 提高施工人员素质

在建筑电气安装施工过程中,施工人员的素质是确保施工质量的首要因素。因此,通过培训和考核等方式提高施工人员的专业技能和质量意识至关重要。(1)施

工单位应定期组织专业技能培训,确保施工人员掌握最 新的电气安装技术和标准。这些培训内容可以包括电气 理论知识、安装操作技能、安全规范等方面。通过专业 培训,施工人员能够更好地理解电气安装施工的要求和 标准,提高施工质量和效率。(2)对施工人员进行定期 的技能考核也是必要的。通过考核,可以评估施工人员 的技能水平和掌握程度,及时发现和解决存在的问题。 施工单位可以设定一定的考核标准,如操作准确性、安 装速度、安全意识等,对施工人员进行考核。对于考核 不合格的人员,可以进行再次培训或者调整岗位,确保 施工质量不受影响。(3)加强施工人员的质量意识教育 也是提高施工质量的重要手段。施工单位可以通过举办 质量意识教育活动,向施工人员灌输质量第一的理念, 强调施工质量的重要性和影响。同时,施工单位可以制 定严格的质量奖惩制度,对施工质量优秀的员工进行表 彰和奖励,对施工质量差的员工进行批评和处罚,从而 激发施工人员的质量意识和责任感。

2.2 优化材料采购与管理

在建筑电气安装施工过程中,材料和设备的质量直 接关系到施工质量和安全。因此, 优化材料采购与管 理,严格把控材料质量,是确保施工质量的重要措施。 (1)施工单位应建立完善的供应商评价和管理机制,选 择具有良好信誉和稳定质量的合格供应商。在选择供应 商时,应综合考虑其产品质量、价格、交货期等因素, 确保采购到的材料和设备符合施工要求。(2)加强材料 入库验收和保管工作也是至关重要的。施工单位应建立 严格的入库验收制度,对进场的材料和设备进行全面检 查,确保其质量、规格和数量符合设计要求。对于不合 格的产品, 应坚决予以退货或者更换。同时, 对于已入 库的材料和设备,应妥善保管,防止因存储不当导致的 损坏或变质[2]。(3)在施工过程中,施工单位应建立严 格的材料领用和使用制度。按照设计要求和施工计划, 合理安排材料的使用和消耗。同时,加强对材料使用的 监控和检测,及时发现和处理材料使用中存在的问题。 对于超量使用、浪费或者偷盗等行为, 应严肃处理, 确 保施工成本和质量得到有效控制。

2.3 完善施工工艺

建筑电气安装施工工艺的规范性和标准化对于保证施工质量至关重要。因此,完善施工工艺,制定科学的施工工艺流程是确保施工过程规范性和标准化的重要措施。(1)施工单位应充分了解施工项目的特点和要求,明确施工工艺流程和操作步骤。这包括确定施工顺序、选择适当的施工方法和工具、制定安全措施等。通过明

确施工工艺流程和操作步骤,可以为施工人员提供清晰的施工指导,确保施工过程的规范性和标准化。(2)施工单位应加强对施工工艺的培训和管理。通过组织施工工艺培训活动,使施工人员熟悉和掌握施工工艺流程、操作规范和安全要求。同时,加强对施工过程的监督和管理,确保施工人员严格按照施工工艺流程和操作规范进行施工。对于违反规定的行为,应及时予以纠正和处理。(3)施工单位还应积极引进和应用先进的施工工艺和技术。随着科技的不断进步和新技术的不断涌现,建筑电气安装施工工艺也在不断更新和发展。施工单位应积极关注行业动态和技术发展趋势,及时引进和应用先进的施工工艺和技术。这不仅可以提高施工质量和效率,还可以降低施工成本和提高施工安全性[3]。

2.4 强化过程监控与检测

过程监控与检测是确保建筑电气安装施工质量的重 要环节。在施工现场,施工单位应建立严格的质量监控 体系,通过定期检查、随机抽查和专项检查等方式, 对施工现场进行全面、系统的监控。这包括对施工人员 操作规范性的检查、对施工材料使用情况的检查、对施 工工艺执行情况的检查等。通过加强现场监控,可以及 时发现施工中存在的问题和隐患, 为施工质量的提升提 供有力保障。同时,施工单位还应加强对施工质量的检 测。在施工过程中,应按照相关标准和规范要求,对施 工质量进行定期检测。检测内容应涵盖电气安装的各项 指标,如导线连接质量、设备安装牢固程度、接地电阻 值等。通过检测数据的分析和比对,可以及时发现施工 质量不符合要求的情况,为施工单位及时采取补救措施 提供依据。为了强化过程监控与检测的效果,施工单位 还应建立完善的信息反馈机制。通过将现场监控和检测 结果及时反馈给相关部门和人员,可以确保施工中的问 题得到及时处理和改进。同时,通过对施工质量和进度 数据的统计分析,可以为施工单位优化施工工艺和管理 提供有力支持。

2.5 建立质量追溯体系

在建筑电气安装施工过程中,建立质量追溯体系是实现施工质量可追溯性的重要手段。通过建立完整的质量追溯体系,可以对施工过程中的各个环节进行记录和管理,确保施工质量的可追溯性。为了建立有效的质量追溯体系,施工单位应首先明确质量追溯的目标和范围。在电气安装施工过程中,涉及到多个环节和多个责任人,因此施工单位应明确各个环节的责任人和质量要求,确保每个环节都能得到有效的管理和控制。其次,施工单位应建立完善的施工记录制度。在施工过程中,

对各个环节的操作情况、材料使用情况、检测结果等信息进行详细记录。这些记录应真实、准确、完整,能够反映施工过程中的实际情况。同时,施工单位还应加强对施工记录的管理和保存,确保记录的可查性和可追溯性。此外,施工单位还应建立质量追溯信息平台。通过信息平台的建设,可以实现施工信息的实时共享和查询。当发生质量问题时,施工单位可以通过信息平台迅速找到问题的根源和相关责任人,为问题的处理提供依据。同时,信息平台还可以为施工单位提供施工工艺和管理。最后,施工单位应加强对质量追溯体系的培训和宣传。通过培训和宣传,使施工人员和管理人员充分了解质量追溯的重要性和操作要求,提高他们的质量意识和责任意识。同时,施工单位还应定期对质量追溯体系进行检查和评估,确保其有效运行和持续改进。

3 建筑电气安装施工质量控制措施实施效果分析

3.1 实施效果

案例(-)某商业综合体项目: 在某商业综合体项目 中,施工单位采取了上述的质量控制措施。在施工过程 中,他们首先对施工人员进行了系统的培训,包括电 气理论知识、施工操作规范和安全操作规程等。通过培 训,施工人员的专业技能得到了显著提高,施工质量也 相应地提升。同时,施工单位还严格把控了材料采购与 管理环节。他们选择具有良好信誉和稳定质量的供应 商,对进场的材料和设备进行了严格的验收和保管。这 确保了使用的材料和设备符合设计要求和质量标准,为 施工质量的提升奠定了坚实基础。在施工过程中, 施工 单位还加强了对施工工艺的管理。他们制定了科学的施 工工艺流程,明确了施工顺序和操作规范,确保了施工 过程的规范性和标准化。同时,他们还加强了对施工质 量的监控和检测,及时发现并处理了施工中的质量问 题。最终,该商业综合体项目的电气安装施工质量得到 了显著提升。在施工过程中,未出现重大的质量问题和 安全事故。项目竣工后,经过专业检测机构的检测,电 气安装施工质量完全符合设计要求和国家标准。

3.2 问题与不足

尽管实施上述质量控制措施后取得了显著的效果, 但在实际施工过程中仍遇到了一些问题和不足。(1)部 分施工人员的培训效果不明显。这可能是由于培训内容 与实际操作脱节、培训方式单一等原因导致的。为解决 这一问题,施工单位应进一步优化培训内容和方法,加 强实践操作环节的培训,提高施工人员的参与度和学习 效果。(2)材料采购与管理环节仍存在一些漏洞。例 如, 部分供应商的产品存在质量问题、材料验收和保管 不规范等。这可能导致使用不符合要求的材料和设备, 从而影响施工质量。为解决这一问题,施工单位应加强 对供应商的评价和管理,建立严格的材料验收和保管制 度,确保使用符合要求的材料和设备。(3)施工过程中 的监控与检测仍不够完善。虽然施工单位加强了现场监 控和定期检测, 但仍存在漏检、误检等情况。这可能导 致施工质量问题得不到及时发现和处理。为解决这一问 题,施工单位应进一步完善监控与检测体系,提高检测 精度和效率,确保施工质量的全面把控。

结束语

通过本文对建筑电气安装施工质量控制措施的深入 探讨,我们可以看到,有效的质量控制措施不仅提升了 工程的整体质量,还为建筑的持久使用和人们的安全居 住提供了坚实的保障。未来,随着技术的不断进步和标 准的持续提高,我们期待电气安装施工质量能够得到更 为严格的控制和进一步的提升。本文提出的质量控制措 施希望能为行业同仁提供有益的参考,共同推动建筑电 气安装施工质量的不断提升。

参考文献

- [1]郭晓刚.探究现代建筑电气安装工程质量控制技术要点[J].居业,2021(4):54-55.
- [2]王庆庆.建筑电气安装工程的施工质量控制与管理策略探究[J].门窗,2019(20):192-193.
- [3]李广达.加强建筑电气施工管理提高建筑电气工程质量[J].建筑工程技术与设计,2020,30(16):38-39.
- [4]李军.智能建筑电气工程施工与质量通病防治措施 [J].现代物业(中旬刊),2019(03):233-234.