# 高层建筑混凝土施工裂缝控制技术研究

## 周 明 安徽建工建设投资集团有限公司 安徽 合肥 230000

摘 要:本文针对高层建筑混凝土施工裂缝问题,分析了裂缝类型与成因,包括材料、施工、环境及结构设计因素。探讨了现有裂缝控制技术现状,提出原材料与配合比、浇筑与振捣、养护、模板与支撑系统及结构设计优化等关键技术,为高层建筑混凝土施工裂缝控制提供理论依据和技术指导。

关键词: 高层建筑: 混凝土施工; 裂缝控制; 成因分析; 关键技术

引言:随着城市化进程加速,高层建筑日益增多。 混凝土施工裂缝作为常见质量问题,影响结构安全与耐 久性。裂缝成因复杂,涉及材料、施工、环境及设计等 多方面。研究高层建筑混凝土施工裂缝控制技术,对提 升工程质量、保障结构安全具有重要意义。本文将从裂 缝类型与成因出发,探讨有效的裂缝控制技术。

## 1 高层建筑混凝土施工裂缝类型与成因分析

#### 1.1 裂缝类型

高层建筑混凝土施工过程中产生的裂缝按照形成机理可分为多种类型。收缩裂缝是最常见的裂缝形式,主要包括塑性收缩裂缝和干燥收缩裂缝两种表现形式。温度裂缝由混凝土内外温差引起,多发生在大体积混凝土结构中。荷载裂缝包括弯曲裂缝和剪切裂缝,通常在结构受力后显现。沉降裂缝主要由地基不均匀沉降导致,常见于建筑体量变化部位。这些裂缝类型在表现形式上各有特点,收缩裂缝多呈现网状分布,温度裂缝通常为贯穿性裂缝,荷载裂缝则与受力方向密切相关。裂缝宽度也存在明显差异,从微细裂缝到宏观裂缝不等。不同裂缝类型对结构性能的影响程度各不相同,需要采取针对性的防控措施。裂缝发展过程具有时间特性,有些在施工早期出现,有些则在后期逐渐显现。

#### 1.2 裂缝成因

## 1.2.1 材料因素

水泥品种与用量直接影响混凝土的收缩特性。不同品种水泥的水化热和收缩率存在显著差异,高标号水泥通常伴随更大的收缩变形。水泥用量增加会加剧混凝土的收缩程度,同时提高水化热温度。骨料特性对裂缝形成具有重要影响,骨料粒径分布不合理容易导致局部应力集中。骨料含泥量超标会显著增加混凝土收缩值,降低抗裂性能<sup>[1]</sup>。掺和料与外加剂的选用需要科学配比,矿粉等掺和料可以改善混凝土性能,但使用不当可能增加开裂风险。外加剂如减水剂虽然能提高工作性,但可能

改变混凝土的收缩特性。材料存储条件不当也会影响最 终性能,受潮水泥或污染骨料都可能成为裂缝诱因。材 料进场检验不严格会导致质量波动,增加施工过程的不 确定性。

## 1.2.2 施工因素

配合比设计不合理是产生裂缝的重要原因。水胶比控制不当会导致收缩值增大,胶凝材料用量过高容易产生温度应力。砂率选择不科学会影响混凝土体积稳定性,增加开裂概率。浇筑工艺缺陷常常引发质量问题,浇筑速度过快容易产生塑性沉降裂缝。振捣不充分会导致内部缺陷,过度振捣则可能引起骨料分层。施工缝处理不当会形成薄弱环节,成为裂缝发展的起点。养护措施不到位是导致表面裂缝的主要原因,养护时间不足使混凝土过早失水。养护方式选择不当无法有效控制湿度,养护期间的温度波动也会产生不利影响。模板与支撑系统设置不合理会产生额外应力,过早拆模会导致承载力不足。施工荷载控制不严可能造成早期损伤,施工顺序不当会引起应力重分布。这些施工因素往往相互作用,共同影响裂缝的形成与发展。

## 1.2.3 环境因素

温度变化对混凝土性能影响显著,昼夜温差会导致表面温度应力。季节温差影响混凝土的凝结硬化过程,极端温度条件加剧开裂风险。湿度变化直接关系混凝土的干燥速度,低湿度环境加速水分蒸发。风速过大会提高表面水分流失率,增加塑性收缩裂缝可能。地基变形包括均匀沉降和不均匀沉降,后者对结构影响更为显著。地下水位变化会引起土体性质改变,影响基础稳定性。周边施工活动可能引起振动传递,对初凝混凝土产生扰动。气候变化如突然降雨会影响养护效果,日照强度也会改变表面状态。这些环境因素往往难以完全控制,需要通过预防措施降低影响。不同地区的环境条件差异明显,需要因地制宜制定防控策略。

#### 1.2.4 结构设计因素

构件截面尺寸突变处容易产生应力集中,成为裂缝多发区域。墙体开洞周边存在复杂的应力分布,需要特别加强配筋。配筋设计不合理会降低混凝土的抗裂能力,钢筋间距过大无法有效约束裂缝。预应力筋布置不当可能导致局部应力超标,影响结构整体性能。结构形式复杂的部位存在多向应力,增加了开裂可能性。伸缩缝设置不足会限制温度变形,导致约束裂缝产生。基础设计考虑不周会引起不均匀沉降,在上部结构中形成裂缝。构件连接节点处理不当会成为薄弱环节,影响结构整体性。这些设计因素需要在方案阶段充分考虑,通过合理的构造措施预防裂缝。现代高层建筑体型日趋复杂,对结构设计提出了更高要求。设计规范中的相关条款需要不断完善,以适应新的工程需求。

#### 2 高层建筑混凝土施工裂缝控制技术现状

## 2.1 现有裂缝控制技术

原材料控制技术是裂缝控制的基础环节。水泥品种 选择注重低热低收缩特性,优先选用矿渣水泥或粉煤灰 水泥。骨料质量控制严格控制含泥量和级配,采用连 续级配的中粗砂和碎石。外加剂选用高效减水剂和缓凝 剂,降低水化热和改善工作性。配合比优化技术通过调 整水胶比和掺合料比例,实现强度与抗裂性能的平衡。 粉煤灰和矿粉等掺合料的使用可有效降低混凝土早期水 化热。纤维增强技术通过掺入钢纤维或合成纤维,提高 混凝土抗拉强度和抗裂性能。施工工艺控制技术对裂缝 预防至关重要<sup>[2]</sup>。分层浇筑技术控制每层浇筑厚度在50cm 以内,减少内外温差。振捣工艺采用插入式振捣器,确 保振捣充分且不过振。跳仓法施工合理安排浇筑顺序, 减少约束应力。模板支撑体系设计考虑早龄期混凝土强 度发展,确定合理拆模时间。养护技术包括覆盖保温和 保湿措施,塑料薄膜加草帘的复合养护效果较好。蒸汽 养护在冬季施工中应用广泛,但需控制升温速率。结构 设计优化技术从源头减少裂缝产生。后浇带设置间距控 制在30-40m,保留时间不少于45天。配筋优化采用小直 径密间距布置,提高抗裂能力。应力集中部位增设加强 筋或局部加厚。伸缩缝设置考虑结构长度和温度变化, 避免约束应力过大。构造配筋在墙板交接处加密,防止 应力集中裂缝。

## 2.2 技术应用特点

裂缝控制技术具有明显的适用性特征。原材料控制 技术适用于所有混凝土工程,是基础性措施。配合比优 化技术对大体积混凝土效果显著,可降低温升15-20℃。 纤维增强技术适用于薄壁结构和抗裂要求高的部位,提

高极限拉伸率30-50%。分层浇筑技术在大体积基础底板 施工中效果突出,减少温度裂缝发生率。跳仓法施工适 用于超长结构,可取消部分后浇带。蒸汽养护技术在低 温环境下优势明显,缩短养护周期。现有技术控制效果 存在差异。原材料控制可降低裂缝发生率20-30%,但 单独使用效果有限。配合比优化结合掺合料使用,能减 少温度裂缝50%以上。纤维增强技术使裂缝宽度控制在 0.2mm以内, 但成本增加较多。分层浇筑和跳仓法施工可 降低约束应力30-40%,需要严格的过程控制。综合养护 措施能有效防止塑性收缩裂缝,保持表面湿度90%以上。 后浇带设置可释放60-70%的收缩应力,但影响施工进 度。现有技术存在一定局限性。原材料控制受市场供应 限制,优质骨料资源紧张。配合比优化需要大量试验验 证,周期较长。纤维增强技术施工难度大,纤维分散均 匀性难保证。分层浇筑工艺复杂,对施工组织要求高。 跳仓法施工需要精确计算时间差, 现场协调困难。养护 措施受环境条件制约,持续性难以保证。后浇带处理工 序繁琐,容易形成质量薄弱环节。这些局限性促使裂缝 控制技术需要不断创新和完善。

#### 3 高层建筑混凝土施工裂缝控制关键技术

## 3.1 原材料与配合比控制技术

水泥选择与用量控制是裂缝防控的基础环节。工程 实践中优先选用中热或低热硅酸盐水泥,这类水泥具有 水化热低、收缩小的特点。水泥用量需要精确计算,在 满足强度要求前提下尽量减少用量。骨料级配优化对混 凝土体积稳定性影响显著,采用连续级配骨料可以提高 密实度。粗骨料最大粒径选择需要考虑结构尺寸和钢筋 间距,适当增大粒径有助于减少收缩。细骨料含泥量必 须严格控制,超过规定值会明显增加开裂风险[3]。掺和料 与外加剂合理使用能够有效改善混凝土性能。粉煤灰和 矿粉复合掺入可以降低水化热并提高后期强度。外加剂 选择注重与水泥的适应性,聚羧酸系减水剂具有减水率 高、收缩小的优势。配合比设计遵循低用水量、低水泥 用量、低水胶比的原则,通过大量试验确定最佳配比。 工作性调节依靠外加剂而非单纯增加用水量, 保证混凝 土具有良好和易性。配合比验证需要进行多批次试配, 确保在不同环境条件下均能满足要求。

#### 3.2 混凝土浇筑与振捣控制技术

浇筑方案设计需要考虑结构特点和施工条件。浇筑顺序遵循由远及近、由低到高的原则,避免形成冷缝。 浇筑速度控制与混凝土初凝时间协调,保证下层混凝土 尚未初凝前完成上层浇筑。间歇时间严格控制,超过规 定时间需要按施工缝处理。分层厚度根据振捣设备性能 确定,常规插入式振捣器作用深度限制在30-50cm。振捣工艺要点包括插入深度、间距和时间控制。振捣棒插入下层混凝土5-10cm保证层间结合。振捣间距不超过作用半径的1.5倍,避免漏振和过振。振捣时间以混凝土表面泛浆为准,通常控制在20-30秒。振捣棒需要快插慢拔,垂直插入避免触碰钢筋和模板。大体积混凝土浇筑采用分层分段方法,控制每层浇筑厚度在50cm以内。温度监测点合理布置,实时监控内部温度变化。冷却水管系统提前安装,通过循环水控制温升。

## 3.3 混凝土养护控制技术

养护方法选择需要考虑结构形式和现场条件。水平构件优先采用覆盖保湿养护,竖向构件采用喷淋或包裹养护。养护材料选择吸水保水性能好的土工布或麻袋。温湿度控制要求严格,相对湿度保持在90%以上有利于强度发展。温度控制通过保温或降温措施,将内外温差控制在25℃以内。养护时间确定依据水泥品种和环境条件,硅酸盐水泥养护不少于14天。特殊环境下的养护技术需要专门制定方案。高温季节增加洒水频率并覆盖防晒,低温季节采用综合蓄热法养护。大风天气加强表面保湿,设置挡风设施减少水分蒸发。养护过程建立检查制度,专人负责监督实施效果。养护记录完整保存,包括起止时间、养护方法和检查情况。同条件试块与结构构件同步养护,真实反映强度发展情况。

## 3.4 模板与支撑系统控制技术

模板设计与选型需要考虑混凝土侧压力,确保足够的刚度和强度。模板拼缝处理严密,采用双面胶条防止漏浆。模板表面平整度控制在允许范围内,避免影响混凝土成型质量。支撑系统稳定性控制通过计算确定立杆间距,保证承载力和稳定性[4]。支撑底部设置垫板,分散集中荷载防止沉降。剪刀撑按规定设置,增强支撑体系整体稳定性。模板拆除时机根据同条件试块强度确定。侧模拆除时保证不缺棱掉角,底模拆除需要结构达到规定强度。拆模顺序遵循后支先拆原则,避免突然卸载造成开裂。模板拆除方法注重保护混凝土边角,使用专用撬棍避免硬砸猛撬。拆除后检查混凝土表面质量,发现

问题及时处理。支撑系统预压试验验证承载力,消除非 弹性变形。

### 3.5 结构设计优化技术

抗裂构造措施包括增加分布钢筋和设置抗裂钢筋网。墙体配筋优化采用小直径钢筋加密间距,有效约束裂缝发展。楼板角部加强配筋,设置放射筋抵抗温度应力。后浇带与膨胀加强带设置位置合理,间距控制在30-40m为宜。后浇带宽度设计适当,通常取80-100cm保证施工空间。膨胀加强带采用微膨胀混凝土浇筑,补偿收缩变形。配筋优化设计考虑裂缝控制要求,适当提高配筋率但不盲目增加。钢筋直径选择匹配构件尺寸,避免大直径钢筋导致裂缝集中。结构体型与转角处采用圆弧过渡,减少应力集中。开洞周边设置加强筋,洞口角部配置斜向钢筋。预应力技术合理应用,通过预压应力抵消部分拉应力。结构计算考虑温度作用,验算在最不利工况下的应力状态。构造详图明确抗裂措施,指导施工人员正确实施。

#### 结束语

高层建筑混凝土施工裂缝控制是确保工程质量的关键环节。通过深入分析裂缝类型与成因,提出了一系列关键控制技术,包括原材料与配合比优化、浇筑与振捣控制、养护技术改进、模板与支撑系统优化及结构设计优化等。这些技术的应用将有效减少裂缝产生,提高高层建筑混凝土结构的整体性能和使用寿命。未来,还需进一步探索和创新裂缝控制技术,以适应不断发展的建筑需求。

## 参考文献

- [1]郭炎.高层建筑大体积混凝土施工中裂缝控制技术分析[J].佛山陶瓷,2025,35(3):155-157.
- [2]冯李欣,王刚,徐丹.高层建筑混凝土浇筑过程中的裂缝控制技术研究[J].建材与装饰,2025,21(11):22-24.
- [3]高松,赵超越.高层建筑混凝土浇筑质量与裂缝控制技术研究[J].新城建科技,2024,33(10):133-135.
- [4]叶必润,张倩,刘晓敏,等.超高层大体积混凝土温度 裂缝控制技术研究[J].天津建设科技,2024,34(4):75-77.