# 高速隧道防排水施工技术要点及质量控制措施

## 赵 辉 云南阳光道桥股份有限公司 云南 昆明 650200

摘 要:高速隧道防排水施工需遵循"防、排、堵、截相结合"原则,确保防水可靠、排水畅通。技术要点包括选用高性能防水材料、精细铺设防水板、严格控制施工缝与变形缝防水处理等。质量控制措施涵盖材料进场检测、施工过程控制、防水层及排水设施保护等。通过加强质量控制,确保隧道结构安全、耐久,有效预防和控制隧道内的水害问题,保障高速隧道的安全运营。

关键词: 高速隧道; 防排水施工技术要点; 质量控制措施

引言:在高速公路建设中,隧道作为关键结构物, 其防排水系统的重要性不言而喻。隧道防排水施工不仅 关乎隧道自身的稳定性和耐久性,更直接影响到行车安 全与道路整体运营效果。本文深入剖析高速隧道防排水 的施工技术要点,包括防水层的科学铺设、排水系统的 有效设置等,并着重讨论质量控制措施,旨在为隧道防 排水工程提供理论指导与实践借鉴,确保隧道在复杂地 质与水文条件下安全、高效地发挥作用。

#### 1 高速隧道防排水施工现状分析

#### 1.1 国内外防排水技术发展概况

近年来,随着交通基础设施建设的快速发展,高速隧道的数量与规模均显著增加,对防排水技术的需求也日益迫切。国外在高速隧道防排水技术方面积累了丰富经验,主要通过提高设计水平和材料性能、改善施工工艺、研制新型防水材料等措施,实现了多道设防、综合治理。例如,采用高性能防水材料、机械化拼装施工、电脑监控等技术手段,有效提升了防排水效果。国内高速隧道防排水技术也取得了显著进步,遵循"防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理"的技术原则。在防水材料方面,从传统的沥青油毡、塑料板发展到现在的ECB单面自粘式防水卷材、预铺反粘防水卷材等新型材料;在施工工艺上,注重细部构造防水、如变形缝、施工缝的防水处理,以及衬砌结构自防水能力的提升。

#### 1.2 我国高速隧道防排水施工存在的主要问题

尽管我国高速隧道防排水技术取得了长足进步,但仍存在一些问题。(1)防水材料长期受地下水环境和微生物侵蚀,容易弱化,导致防水体系失效。(2)部分工程技术人员对防水的重要性认识不足,防水设计方案研究不充分,忽视了防水体系的协同作用。(3)现场管理不严,防水细部节点处理不当,如止水带安装不牢、破

损, 衬砌浇筑时振捣不密实等, 给运营期间渗漏水留下 了隐患。

#### 1.3 现有防排水技术的适用性与局限性

现有防排水技术在高速隧道施工中具有广泛的适用性,能够根据不同地质条件、水文环境及工程需求,采取针对性的防排水措施。然而,这些技术也存在一定的局限性。例如,对于极端恶劣的地质条件,如岩溶发育、高地应力等,现有防水材料的耐久性和稳定性可能难以满足长期防水要求。此外,施工过程中的质量控制难度较大,一旦防水层出现破损或施工缝处理不当,极易导致渗漏水问题。因此,在高速隧道防排水施工中,需要不断研发新技术、新材料,提升防水效果与施工质量。同时,加强现场管理,确保各项防排水措施得到有效落实。

#### 2 高速隧道防排水施工技术要点

## 2.1 防水层施工技术

防水层施工是高速隧道防排水工程的基础,其技术要点主要包括基面准备工作、土工布铺设和防水层涂刷施工。(1)基面准备工作。基面准备工作是防水层施工的前提,主要包括喷射混凝土表面处理和防水材料质量检查。喷射混凝土表面应平整、干燥、无油污和松散颗粒,确保防水材料能够紧密贴合。同时,应对防水材料进行严格的质量检查,确保其符合国家和行业标准,满足设计要求,并有出厂合格证明。防水材料的选用应优先考虑耐老化、耐细菌腐蚀、有足够强度及延伸率、易操作、易焊接且焊接时无毒气的特点。(2)土工布铺设。土工布铺设在防水层施工中起着承上启下的作用。土工布应环向铺设在初期支护混凝土表面,并用射钉枪将其钉牢。铺设过程中,应确保土工布紧密贴合基面,不得出现脱落、松动或空白现象。土工布的固定方式应合理,避免在后续施工中因固定不当而导致防水层

失效。同时,土工布的搭接宽度应符合设计要求,确保防水层的连续性和完整性<sup>[1]</sup>。(3)防水层涂刷施工。防水层涂刷施工是防水层施工的关键环节。涂刷前,应对防水材料进行充分搅拌,确保其均匀性。涂刷时,应采用专用的涂刷工具,按照规定的涂刷方法和厚度进行涂刷。涂刷过程中,应注意控制涂刷速度,避免涂刷过厚或过薄导致防水层性能下降。涂刷完成后,应进行养护,确保防水层充分固化,达到设计要求的防水性能。

## 2.2 排水施工技术

排水施工技术是高速隧道防排水工程的重要组成部 分, 其技术要点主要包括排水盲管设置、侧沟与中央排 水管施工以及开挖过程中涌水环节的防排水处理。(1) 排水盲管设置。排水盲管设置是隧道排水系统的基础。 环向排水盲管应沿隧道周边均匀布置, 收集隧道壁面的 渗水。纵向排水盲管则负责将环向排水盲管收集的水引 导至侧沟或中央排水管。排水盲管的安装应牢固可靠, 确保在隧道运营过程中不会出现脱落或堵塞现象[2]。同 时,排水盲管的材质应耐腐蚀、耐磨损,满足长期使用 的需求。(2)侧沟与中央排水管施工。侧沟位于隧道两 侧,主要收集隧道壁面和路面的渗水。中央排水管则负 责将侧沟收集的水引导至隧道外。侧沟与中央排水管的 施工应严格按照设计要求进行,确保其坡度、宽度和深 度满足排水需求。同时,排水管的拼接应严密无漏,确 保排水系统的通畅性。(3)开挖过程中涌水环节的防 排水处理。在隧道开挖过程中,遇到涌水情况是难以避 免的。针对不同涌水情况,应采取相应的防排水措施。 对于水量较小的涌水点,可采用注浆堵水或设置临时排 水设施进行处理。对于水量较大的涌水点,则需采用更 为复杂的防排水系统,如设置集水坑、水泵和排水管道 等,将水引导至隧道外。在涌水处理过程中,应注重安 全施工,确保施工人员和设备的安全。

#### 2.3 二次衬砌中的防排水处理

二次衬砌是隧道结构的重要组成部分,其防排水处理直接关系到隧道的整体防水性能。二次衬砌中的防排水处理技术要点主要包括背面排水管的安装、止水带与止水条的选择与安装以及防水混凝土的施工。(1)背面排水管的安装与要求。背面排水管安装在二次衬砌与初期支护之间,用于收集初期支护与二次衬砌之间的渗水。安装时,应确保背面排水管与初期支护紧密贴合,不得出现空隙或脱落现象。同时,背面排水管的间距和布置应符合设计要求,确保渗水能够及时排出,避免在二次衬砌内部积聚。(2)止水带与止水条的选择与安装。止水带与止水条是二次衬砌中防止水渗漏的关键部

件。在选择止水带与止水条时,应根据隧道的实际情况 和设计要求,选用合适的材质和规格。常见的止水带材 质有橡胶、塑料等,而止水条则多采用膨胀材料制成。 安装时,应确保止水带与止水条与衬砌混凝土紧密贴 合,不得出现错位或松动现象。同时,止水带与止水条 的接头应牢固可靠,避免在后续施工中因接头不当而导 致防水失效[3]。(3)防水混凝土的施工要点。防水混凝 土是二次衬砌的主要材料, 其施工质量直接关系到隧道 的防水性能。防水混凝土的施工要点主要包括配合比设 计、浇筑与振捣要求等。在配合比设计时,应根据隧道 的实际情况和设计要求,确定合适的混凝土强度等级、 水灰比、砂率等参数,同时加入适量的防水剂以提高混 凝土的抗渗性能。在浇筑过程中, 应严格控制混凝土的 浇筑速度和振捣频率,避免产生气泡和空洞。同时,应 加强混凝土的养护工作,确保混凝土在硬化过程中不出 现干裂或剥落现象。

#### 3 高速隧道防排水质量控制措施

#### 3.1 施工前的质量控制

(1)建立质量责任制。在隧道防排水工程施工前,必须明确各级工程质量责任人,建立完善的质量管理体系。这包括项目经理、技术负责人、质量检查员以及各施工班组负责人等。每个责任人应明确自己的职责范围,确保在施工过程中能够严格按照设计图纸和技术规范进行操作。同时,应设立质量监督小组,定期对施工质量进行检查和评估,确保各项质量措施得到有效执行。(2)实施质量交底与培训。为提高管理人员和施工人员对质量控制要点的认识,施工前应进行详细的质量交底与培训。质量交底应明确施工过程中的关键控制点、常见问题及预防措施等。培训内容应包括防排水系统的基本原理、施工工艺、质量标准以及常见问题处理等。通过培训,使施工人员能够熟练掌握操作技能,提高施工质量和效率。

#### 3.2 防水隔离层施工质量的控制

(1)防水板铺设前的准备工作质量控制。在防水板铺设前,应对喷射混凝土表面进行彻底清理,确保无油污、杂物和松散颗粒。同时,应检查防水板的质量,确保其符合设计要求。铺设前还应进行预铺试验,检查防水板与基面的贴合度以及铺设顺序的合理性。(2)防水板悬挂和续接质量控制。防水板的悬挂方式应合理,避免在后续施工中因悬挂不当而导致防水板脱落或破损。悬挂时,应使用专用的固定件和连接件,确保防水板与基面紧密贴合。续接时,应采用热焊接或专用胶水进行连接,确保焊缝的牢固性和密封性。焊接过程中,应

严格控制焊接温度和速度,避免焊缝出现开裂或变形现象。(3)防水板施工顺序的控制。防水板的铺设和焊接应严格按照预定的施工顺序进行。在铺设过程中,应注意保护防水板不受损坏,避免在运输和安装过程中出现划痕或破损。焊接时,应先进行试焊,确保焊缝的质量符合设计要求。同时,应合理安排施工时间,避免在恶劣天气条件下进行施工,确保防水板能够充分发挥其防水作用。

## 3.3 排水设施施工质量的控制

(1)排水盲管安装质量的检查与验收。排水盲管的安装应严格按照设计图纸和技术规范进行。在安装过程中,应检查盲管的材质、规格和连接方式是否符合要求。同时,应确保盲管与基面紧密贴合,避免在后续施工中出现脱落或堵塞现象。安装完成后,应进行验收检查,确保盲管的排水性能满足设计要求。(2)侧沟与中央排水管施工质量的监控。侧沟与中央排水管的施工应严格控制其坡度、宽度和深度等参数。在施工过程中,应定期检查排水管的连接方式和密封性能,确保排水系统的通畅性。同时,应注意保护排水管不受损坏,避免在后续施工中出现破损或堵塞现象。施工完成后,应进行试水试验,检查排水系统的排水效果是否满足设计要求<sup>[4]</sup>。

#### 3.4 材料与设备的质量控制

- (1)选用正规厂家产品。为确保防水材料、排水管 道等的质量,应选用正规厂家的合格产品。在采购过程 中,应要求厂家提供产品合格证明和质量保证书等相关 文件。同时,应对厂家的生产能力和信誉进行评估,确 保所选用的材料和设备能够满足设计要求和使用需求。
- (2)材料进场检测。建立完善的材料进场检测检验制度,对进场的防水材料、排水管道等进行严格的质量检测。检测内容包括但不限于材料的外观质量、物理性能、化学成分以及尺寸规格等。对于检测不合格的材料和设备,应及时退货或更换,确保施工所用的材料和设备均符合设计要求和质量标准。

## 3.5 施工过程中的质量监控与反馈

(1)跟踪防排水作业情况。在施工过程中,应设立 专门的质量监控小组,对施工过程进行全面跟踪和监 控。监控小组应定期对施工现场进行检查和评估,确保 每一道工序都符合设计要求和质量标准。同时,还应记 录施工过程中的关键数据和信息,如防水材料的铺设面 积、焊接长度、排水管道的坡度等,以便后续分析和评 估。(2)及时发现并记录质量问题。在监控过程中,一 旦发现质量问题或潜在的质量隐患, 应立即进行记录并 通知相关人员。记录内容应包括问题的性质、位置、影 响范围以及可能的解决方案等。对于严重的问题,应立 即停止施工并采取相应的补救措施,以防止问题进一步 扩大和恶化。同时, 应将问题及时上报给项目经理和技 术负责人,以便他们能够及时采取措施进行处理。(3) 通知相关人员并采取应对措施。在发现问题后,应迅速 通知相关人员并采取应对措施。这包括通知施工班组负 责人立即停止有问题的施工工序并进行整改;通知质量 检查员对整改后的工序进行检查和验收; 以及通知项目经 理和技术负责人对问题进行分析和总结,以便在后续施工 中避免类似问题的再次发生。通过及时沟通和协作,确 保问题得到及时解决并防止类似问题的重复出现。

#### 结束语

综上所述,高速隧道防排水施工是一项系统工程, 其技术要点和质量控制措施的落实直接关系到隧道的长 期运营安全。通过采用先进的防水材料和科学的施工工 艺,结合严格的质量控制流程,可以有效提升隧道的防 排水性能,延长其使用寿命。未来,随着科技的不断进 步和新材料的不断涌现,高速隧道防排水施工技术也将 持续创新与发展,为高速公路建设提供更加坚实可靠的 保障,为社会经济发展作出更大的贡献。

#### 参考文献

- [1]韩超宇.浅谈五指山隧道防排水施工技术与质量控制[J].砖瓦世界,2020,(04):36-37.
- [2]马凤梧.高速公路隧道防排水施工技术探微[J].城市建设理论研究(电子版),2020,(11):128-128.
- [3]雷文明.高速公路隧道防排水施工技术研究[J].绿色环保建材,2020,(06):61-62.
- [4]魏思源,刘志英.公路隧道防排水系统施工技术研究 [J].公路工程,2020,(02):23-24.