建筑工程钢筋混凝土施工质量管理

李顺泉 卓厦建工集团有限公司 江西 吉安 343000

摘 要:本文探讨了建筑工程钢筋混凝土施工的质量管理。首先概述了钢筋混凝土施工的重要性,随后分析了施工中存在的蜂窝孔洞、露筋、水泥质量及模板设计缺陷等问题。针对这些问题,提出了加强材料质量控制、优化混凝土调配与浇注、严格建筑施工流程管理以及精确控制模具拆除时间等质量控制措施。这些措施对于确保钢筋混凝土施工质量、提高建筑整体质量具有重要意义。

关键词:建筑工程;钢筋混凝土;质量管理

引言

在建筑行业蓬勃发展的今天,钢筋混凝土结构因其 卓越的承载力和长久的耐久性而备受青睐。然而,其施 工过程中却时常面临诸如蜂窝孔洞、露筋等质量难题, 这些问题不仅威胁着建筑的安全稳定,更可能缩短其使 用寿命。因此,加强钢筋混凝土施工的质量管理,从源 头把控施工质量,成为确保建筑整体品质的关键所在。 这一举措对于提升建筑安全性、耐久性及用户满意度都 具有不可估量的重要意义。

1 钢筋混凝土施工概述

在当代中国,随着经济与科技的飞速发展,建筑工程技术不断成熟,城市面貌日新月异,高楼大厦如雨后春笋般涌现。这些建筑物形态各异,不仅美观,而且注重节能环保,而它们的核心骨架,往往离不开钢筋混凝土这一坚固的结构材料。因此,钢筋混凝土施工的质量问题成为人们关注的焦点,其质量直接关系到建筑物的稳定性和安全性。

钢筋混凝土结构的一大优势在于其不受气候条件的限制,无论严寒酷暑,都能保持其优良的性能。其连接方式多样,可以根据连接构件的类别、受力性质以及变形能力进行灵活设计。在连接要求上,首先要确保足够的强度,确保构件之间的内力传递可靠。其次,在结构使用阶段,连接处的变形不应影响传力特性,特别是柔性连接,需要具备足够的延性和柔度。

钢筋混凝土结构在设计和施工上追求简单高效,不 仅制作、安装、浇灌过程方便快捷,还具有隔音、防水、 抗渗、耐热等多种功能。同时,这种结构材料在造价上也 相对经济,材料利用率高,符合可持续发展的理念。

对于钢筋混凝土的质量控制,需要从多个方面入 手。在钢筋工程中,要确保钢筋的材质、规格、数量等 符合设计要求,连接牢固可靠。在构件安装工程中,要 精确控制构件的尺寸、位置、角度等,确保安装精度。 在混凝土工程中,要严格控制混凝土的配合比、浇筑质量、养护条件等,确保混凝土的强度和耐久性[1]。在预应力钢筋混凝土工程中,要合理设计预应力大小和分布,确保结构的稳定性和安全性。

2 建筑工程钢筋混凝土施工存在的问题

2.1 蜂窝与孔洞问题

在建筑工程的钢筋混凝土施工过程中,存在一系列常见的问题,其中蜂窝与孔洞问题尤为突出。这些问题不仅影响结构的美观性,更可能威胁到建筑的安全性。一方面,蜂窝现象是钢筋混凝土施工中常见的质量问题之一。其形成的主要原因是混凝土在浇筑过程中,由于振捣不充分或漏振,导致混凝土内部出现局部松散、不密实的现象,进而形成蜂窝状结构。此外,混凝土的水灰比过大、骨料级配不合理等因素也可能导致蜂窝现象的发生。另一方面,而孔洞问题则更为严重。孔洞主要是由于在混凝土施工过程中,未能正确拌和水泥搅拌料,导致水灰比偏高,同时振捣不正确,使得混凝土内部产生气泡或空隙,最终形成孔洞。孔洞不仅影响混凝土的强度,还可能成为水、气等介质渗透的通道,进一步加剧混凝土的劣化。

2.2 露筋问题

在建筑工程的钢筋混凝土施工过程中,不可避免地会遇到一系列问题,其中露筋问题尤为突出。露筋,即钢筋部分或全部裸露在混凝土表面,这主要是由于混凝土对钢筋的包覆不足所致。第一,露筋问题的产生与施工工艺密切相关。在浇筑混凝土时,如果振动不够或操作不当,水泥砂浆可能无法完全渗透到结构的每一部分,从而导致钢筋暴露。此外,钢筋间距的不合理设置也可能影响混凝土的浇筑效果,使钢筋无法被混凝土充分包裹。第二,建筑材料的性质也会影响钢筋混凝土结

构的施工质量。例如,当细集料中的土质含量过高时,会降低混凝土的结构强度,增加露筋的风险。同时,振捣的不均匀或过度也可能导致混凝土结构表层水泥含量超标,形成薄弱层,进而引发露筋现象。第三,施工过程中的一些不当操作也可能导致露筋问题。例如,在楼板浇筑后过早进行上架或拆除模板,会使混凝土在没有充分硬化的情况下受到外力作用,从而导致露筋^[2]。此外,维护工作的不及时或不到位,如未及时对混凝土进行保湿养护,也可能导致混凝土快速脱水,产生裂缝和露筋。第四,钢筋混凝土构件在生产、运输和安装过程中也可能受到外力作用,如脱模时的振动、拉芯操作的不当、运输过程中的强烈振动等,这些都可能导致构件开裂,进而引发露筋问题。

2.3 水泥的问题

在建筑工程钢筋混凝土施工中,水泥的问题不容忽 视。模板的竖向支承在雨水侵袭下,基础会软化,稳定 性大减。使用质量不过关的模板,经过雨水和日光的双 重作用,其表面极易出现变形和龟裂。模板的侧向支承 若设置不当或松散,将直接影响模板的定位、放线和安 装,最终造成构件的尺寸偏差和轴线定位误差。在混凝 土浇注和振捣阶段, 若垫片位置设置不当, 钢筋容易发 生位移,保护层厚度不足,甚至裸露,直接影响混凝土 的结构性能。更为严重的是,如果水泥使用不当,会直 接影响建筑内混凝土的品质,导致结构表层和内部出现 局部松动,严重影响工程质量。对于有特殊要求的混凝 土,如抗裂、抗渗等,水泥的掺入量必须严格按照设计 要求进行,不可随意调整。若不同部位使用不同剂量, 可能会适得其反,严重影响混凝土的性能和建筑的整体 质量。因此,在施工中必须严格把控水泥的质量和使 用,确保工程的顺利进行和质量的稳定可靠。

2.4 混凝土模板设计中的缺陷

在建筑工程钢筋混凝土施工过程中,混凝土模板设计的缺陷往往是一个不容忽视的问题。模板设计的质量直接关系到混凝土结构的尺寸精度、表面质量以及整体强度,因此,必须严格把控模板设计的每一个环节^[3]。在实际工程中,模板设计不合理、不切实际往往导致一系列质量问题。首先,如果工程技术人员在设计模板时没有严格遵循相关规范和标准,就可能导致不同部位的钢筋混凝土结构尺寸存在偏差,进而影响到混凝土的规格和质量,严重时甚至会危及到原有结构的安全性。其次,模板制造过程中的问题也不容忽视。如果模板的侧边缺乏必要的支撑,模板的强度就可能达不到预期要求,从而导致在浇筑混凝土时模板发生膨胀或变形。这

不仅会影响到混凝土结构的尺寸精度,还可能导致混凝土结构出现裂缝等缺陷。另外,模板底部地基的稳固性也是影响混凝土质量的关键因素。如果地基不稳固,在浇筑混凝土时地基就可能发生软化,从而导致模板弯曲或产生裂缝。这些问题不仅会影响到混凝土的外观质量,还可能对混凝土结构的强度和耐久性造成不利影响。在建筑工程钢筋混凝土施工中,必须高度重视混凝土模板设计的重要性。设计人员应严格遵循相关规范和标准,确保模板设计的合理性和实用性。同时,在模板制造和安装过程中也应加强质量控制,确保模板的强度和稳定性满足施工要求。

3 建筑工程中钢筋混凝土施工质量控制

3.1 加强对建筑材料的质量控制

在建筑工程中,钢筋混凝土施工质量控制是至关重 要的,因为它直接关系到建筑物的结构强度、耐久性和 安全性。为确保施工质量,必须从源头抓起,即对建 筑材料进行严格的质量控制。原材料是混凝土构成的基 石,其质量的好坏直接关系到混凝土的整体性能。因 此, 在采购原材料时, 必须严格筛选, 确保所有产品都 符合相关的国家标准和行业规范。此外,材料负责人还 应承担起质量把关的责任, 对每批进场的原材料进行细 致的品质检验和测试,一旦发现质量问题,必须立即上 报并采取相应的处理措施[4]。在现场搅拌混凝土时,质量 控制同样不容忽视。我们需要对原材料进行抽样检测, 以确保其性能稳定、符合设计要求。同时, 搅拌过程中 还要严格控制配合比、搅拌时间等参数,以确保混凝土 的质量达到预期标准。此外,对于混凝土中使用的石 头、水泥等物料, 也要进行严格的品质控制, 以确保它 们不会对混凝土的性能产生负面影响。在建筑工程中, 钢筋混凝土施工质量控制是一个复杂而繁琐的过程,需 要我们从多个方面入手,确保每个环节都达到标准。

3.2 在混凝土中进行调配和浇注

在建筑工程中,钢筋混凝土施工质量控制是至关重要的环节,它直接关系到建筑结构的稳固性和使用寿命。特别是在混凝土调配和浇注过程中,更需细致人微的操作和严格的管理。施工单位在追求经济效益的同时,不能忽视对混凝土材料质量的严格把控。降低材料投资不应成为牺牲混凝土质量的理由。相反,施工单位应选用优质原材料,确保混凝土的性能和强度满足设计要求。只有这样,才能为工程质量和安全打下坚实的基础。在混凝土浇注前,施工人员必须彻底清除模板内的残渣和积水。这些残留物不仅会影响混凝土的浇筑质量,还可能导致混凝土结构产生缺陷。因此,施工前的

清理工作至关重要,它直接影响到混凝土结构的整体性能和强度。施工人员不能随意改变浇注方式,以免导致混凝土离析或产生其他质量问题。同时,浇注速度也应控制在合理范围内,以确保混凝土能够均匀、充分地填充模板,从而提高混凝土的密实度和抗压强度。在建筑工程中,钢筋混凝土施工质量控制需要施工单位、施工人员以及材料供应商等多方面的共同努力。

3.3 加强对建筑施工流程的管理

在建筑工程中,钢筋混凝土施工质量控制是至关重 要的。其中,对施工流程的管理尤为关键,它直接关系 到工程质量和安全。为确保施工流程的顺畅和高效, 我们需要加强对建筑工人的技术管理与控制。从钢筋的 规格、间距、位置到接缝的处理,每一个环节都必须严 格把控。这些看似微小的细节,实际上却是确保工程结 构强度和稳定性的基础。此外,混凝土的坍落度、下料 方式以及振动过程等也是不容忽视的环节。只有确保这 些环节都符合规范,才能保障整体工程的质量。在上岗 前,对工作人员进行技术培训是必不可少的。这不仅能 提升他们的专业技能,还能让他们对施工过程中可能出 现的问题有全面的了解。在施工过程中,必须严格按照 相关的技术规程和验收规程进行组织,确保每一个步骤 都符合标准。在浇注混凝土时,其高度应严格控制在2米 以内。当下料口高度超过2米时,应采用滑槽和滚筒等辅 助工具进行下料操作,以避免混凝土离析和产生气泡。 在振捣过程中,对振捣时间、振捣间隔的控制也至关重 要。只有确保振捣均匀、致密,才能有效防止混凝土出 现空洞和裂缝[5]。为避免钢筋发生位移, 应尽量避免振动 棒与钢筋的直接接触。在混凝土预制件的脱模过程中, 严禁使用粗暴的方法,以免损坏构件。还要确保零件在 翻转时的稳定,避免因撞击引起的质量问题。

3.4 对模具拆除的时间进行严格的控制

在建筑工程中,钢筋混凝土施工的质量控制至关重要,其中模具拆除时间的控制尤为关键。因为不同部位、不同跨径的混凝土模板,其拆除时间存在着显著的差异。一是要明确模具拆除时间的确定并非随意,而是

基于混凝土的实际强度和模具的承重能力。对于无承载 侧模具, 必须等待混凝土强度达到足以确保模具表面和 棱角不受损坏的程度时,方可进行拆除。这一步骤不仅 关乎模具的完整性, 更关系到混凝土结构的稳定性和安 全性。二是对于承重模板的拆除, 更是需要严格遵守相 关规范。现场承重模板的拆除必须遵循GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》4.3.1条的规定, 确保在混凝土强度达到规定要求后,方可进行拆卸。这 一步骤不仅是对施工质量的保障, 更是对建筑物安全性 能的负责。三是在模具拆除过程中,还需要注意对模具 的保养和维护。确保模具在拆除后能够得到及时的清理 和修复,以便在下次使用时能够保持良好的工作状态。 对模具拆除时间的严格控制是建筑工程中钢筋混凝土施 工质量控制的重要环节。只有确保模具在合适的时间内 拆除,才能保障混凝土结构的稳定性和安全性,为建筑 工程的质量打下坚实的基础。

结束语

综上所述,建筑工程钢筋混凝土施工的质量管理是一个复杂而重要的过程。通过加强材料质量控制、优化混凝土调配与浇注、严格建筑施工流程管理以及精确控制模具拆除时间等措施,可以有效避免施工中出现的问题,提高钢筋混凝土结构的施工质量。未来,我们应继续深化对钢筋混凝土施工质量管理的研究,以推动建筑行业的持续发展。

参考文献

[1]熊宇璟,胡敏.住宅建筑工程钢筋混凝土项目施工管理问题探究[J].住宅与房地产,2019(18):155.

[2]陈翰瑶.研究住宅建筑工程钢筋混凝土项目施工管理问题[J].绿色环保建材,2019(01):173-174.

[3]杨云璞.研究住宅建筑工程钢筋混凝土项目施工管理问题[J].现代物业(中旬刊),2019(01):151.

[4]何勇.建筑工程钢筋混凝土施工技术及质量管理探讨[J].建筑工程技术与设计,2019(4):1456.

[5]姚亮.建筑工程钢筋混凝土施工技术及质量管理[J]. 中国室内装饰装修天地,2018(19):291