建筑工程施工进度管理及控制

梁兆兴 郑 堃 山东省路桥集团有限公司 山东 济南 250000

摘 要:建筑工程施工进度管理与控制是保障工程按期交付、提升经济效益的关键环节。施工过程中,人员素质、材料设备供应、技术应用水平及环境条件等因素相互交织,深刻影响工程进度。通过完善进度管理体系,实现各环节科学规划与协同;优化资源配置,保障人力、物力合理调配;强化技术管理,提升施工效率与质量;加强环境应对与协调、降低外部干扰。这些策略的有效实施,能显著增强施工进度管控能力,确保建筑工程顺利推进。

关键词:建筑工程施工;进度管理;控制

引言

在建筑行业竞争日益激烈的当下,施工进度管理与控制已成为项目成败的重要衡量指标。合理的施工进度不仅关系到工程能否按时投入使用,更直接影响企业的成本控制与市场信誉。然而,实际工程中,人员组织不当、材料设备供应滞后、技术难题以及复杂环境条件等因素,常导致施工进度偏离预期。本文通过深入剖析影响施工进度的关键因素,针对性提出加强管理与控制的有效策略,旨在为提升建筑工程施工进度管理水平提供理论参考与实践指导。

1 建筑工程施工进度管理与控制概述

建筑工程施工进度管理与控制是保障项目高效推 进、实现预期建设目标的核心环节, 贯穿于从项目规划 到竣工交付的全生命周期。其管理目标在于以科学的方 法合理统筹资源配置,确保施工活动在既定时间框架内 完成, 实现项目经济效益与社会效益的最大化。施工 进度管理需构建精准的进度计划体系, 通过对项目各分 项工程的深入分析,明确工作内容、逻辑关系及持续时 间。运用横道图、网络图等可视化工具,直观呈现施工 流程与时间节点,为施工组织提供清晰指引。基于工程 量清单与资源投入,精确计算各阶段人力、材料、机械 设备的需求,形成动态化的资源配置方案,保障施工过 程的连续性与均衡性。在施工过程中, 进度控制强调对 实际施工进展的实时监测与动态调整。通过定期采集现 场施工数据,对比实际进度与计划进度的偏差,深入剖 析产生差异的原因。无论是设计变更、技术难题,还是 外部环境变化导致的进度滞后,均需及时采取优化施工 工艺、增加资源投入或调整工序安排等针对性措施,确 保施工进度始终处于可控状态。借助项目管理软件建立 信息共享平台,实现各参与方之间的高效沟通与协同作 业,及时解决影响施工进度的各类问题。施工进度管理 与控制还需充分考虑其与成本、质量之间的相互关系。 不合理的进度安排可能导致成本增加或质量隐患,反 之,有效的进度管控能够优化资源利用效率,降低成本 损耗,同时为质量控制创造有利条件。只有通过系统性 的管理方法,实现进度、成本、质量三大目标的动态平 衡,才能保障建筑工程项目顺利实施,提升项目整体管 理水平与综合效益。

2 影响建筑工程施工进度的因素分析

2.1 人员因素

建筑工程施工现场是多工种协同作业的复杂系统, 人员作为生产活动的核心要素, 其专业素质、协作能力 与工作状态直接决定施工效率。项目管理人员的统筹 规划能力是进度把控的关键, 具备丰富经验的管理者能 够基于工程特点合理编制进度计划,精准预判各施工阶 段的衔接节点,有效协调不同作业班组的施工顺序与资 源分配。例如,在高层建筑施工中,管理者需科学安排 主体结构施工与机电安装、装饰装修的穿插作业, 避免 工序冲突造成的时间损耗。一线作业人员的技能水平同 样影响施工进度。熟练工人凭借精湛的操作技艺,可在 保证质量的前提下大幅缩短工序耗时, 而新入职或培训 不足的工人则可能因操作不熟练导致返工、停工现象频 发。以钢筋绑扎工序为例,经验丰富的工人能够快速识 别图纸要求, 高效完成复杂节点的钢筋排布, 而新手可 能因对规范理解偏差反复调整,延长单个施工段的作业 周期。人员的工作态度与团队协作氛围对施工进度存在 隐性影响,消极怠工或沟通不畅易引发责任推诿、重复 劳动等问题,破坏施工节奏的连贯性[1]。

2.2 材料与设备因素

材料供应的及时性与稳定性是施工进度得以保障的物质基础。建筑工程所需材料种类繁多、用量庞大,任何关键材料的短缺或延迟供应都可能导致停工待料。

例如,在混凝土浇筑作业中,若商品混凝土未能按计划 送达现场,不仅会延误浇筑时间,还可能因已浇筑部分 初凝导致施工缝处理难度增加,后续需投入额外时间进 行修补,严重影响整体进度。材料质量问题同样不容忽 视,不合格材料进场后需经历退场、重新采购、检测等 流程,这些环节的耗时往往难以精确预估,给进度计划 带来极大不确定性。施工设备的性能与管理水平对工程 进度有着直接影响。大型机械设备如塔式起重机、施工 电梯等是保障垂直运输效率的核心, 其故障停机将导致 整个作业面的施工停滞。设备日常维护保养不到位,易 使小故障演变为重大机械事故,延长维修周期。设备配 置不合理也会制约施工效率,例如土方工程中挖掘机与 运输车辆的数量不匹配,可能造成挖掘机空载等待或运 输车辆积压,降低单位时间内的土方开挖量。设备操作 人员的专业程度同样关键,熟练操作员能够充分发挥设 备性能,在保证安全的前提下提升作业效率,反之则可能 因操作不当导致设备损坏或作业事故,进而延误工期。

2.3 技术因素

施工技术方案的科学性与先进性直接决定工程进度 的快慢。合理的技术方案能够充分利用资源, 优化施工 流程,减少无效作业时间。以深基坑支护施工为例,采 用新型组合式支护结构, 可在保证基坑安全的同时, 缩 短支护体系施工周期, 为后续基础工程赢得时间。技术 方案不合理可能引发施工难题, 如在地质条件复杂区域 采用常规降水方案,若无法有效控制地下水位,将导致 基坑积水、地基土扰动等问题,被迫调整施工工艺,增 加处理成本与工期延误风险。施工技术创新能力对工程 进度的促进作用日益显著。BIM技术的应用可通过三维 建模提前模拟施工过程, 发现潜在的设计冲突与施工难 题,优化施工顺序与工艺,减少现场变更与返工。装配 式建筑技术的推广,将大量构件生产环节转移至工厂, 有效减少现场湿作业时间,提升施工效率。新技术应用 也存在一定风险, 若技术交底不到位或施工人员对新工 艺掌握不熟练,可能出现操作失误、进度滞后等问题。 测量放样、试验检测等技术环节的精度与效率, 也会影 响各分部分项工程的施工衔接与进度推进[2]。

2.4 环境因素

自然环境条件对建筑工程施工进度具有不可抗拒的制约作用。极端天气如暴雨、暴雪、大风等会直接中断户外作业,导致现场停工。持续降雨可能使土方工程无法正常开展,基坑开挖后受雨水浸泡需进行排水、地基处理等额外工作,延长施工周期。高温或严寒天气同样影响施工效率,高温环境下混凝土浇筑后易出现早期

开裂,需采取特殊养护措施,增加施工工序与时间成本;低温条件下,砂浆、混凝土强度增长缓慢,需添加防冻剂并延长养护时间,甚至暂停部分作业。地质条件差异对工程进度影响显著,复杂地质如软土地基、溶洞区域,需进行地基处理或基础加固,增加施工难度与工期。施工现场环境因素也会对施工进度产生重要影响。场地狭小会限制材料堆放与设备布置,导致材料转运频繁、设备调配不便,降低施工效率。周边交通状况影响材料运输车辆的通行效率,若施工现场位于交通拥堵区域,运输车辆可能因道路限行、交通堵塞无法按时抵达,延误施工进度。施工现场临时水电供应不稳定,可能导致设备无法正常运转或夜间施工受限,影响施工连续性。邻近建筑物、地下管线等环境因素,若在施工前未进行详细勘察与防护,施工过程中可能出现管线破坏、建筑物沉降等问题,引发纠纷并导致施工暂停整改。

3 加强建筑工程施工进度管理与控制的策略

3.1 完善进度管理体系

(1)构建层级分明的进度管理架构,以施工总进 度计划为核心,细化分解为月度、周度及日计划,形成 具有可操作性的进度目标体系。通过WBS(工作分解 结构)将工程项目拆解为具体作业单元,明确各单元的 起止时间与逻辑关系,建立进度管理的基准框架。运用 Project、Primavera等专业项目管理软件,实现进度计划 的动态编制与可视化呈现,便于管理者直观把握项目整 体进度走向。(2)建立健全进度监控与反馈机制,组建 专业进度管理团队,采用现场巡查、视频监控等方式实 时跟踪施工进度。设置关键节点里程碑, 定期采集实际 进度数据,与计划进度进行偏差分析,当偏差超过阈值 时,立即启动纠偏程序。通过定期召开进度协调会议, 整合各参建方信息,及时解决影响进度的问题,确保信 息流通顺畅,为进度调整提供依据。(3)引入进度风险 管理机制, 在项目前期运用德尔菲法、头脑风暴法等工 具识别潜在风险因素,针对设计变更、地质条件变化等 常见风险制定应急预案。建立风险预警指标体系,实时 监测风险动态, 当风险发生时, 迅速启动相应预案, 将 风险对进度的影响降至最低。通过持续优化进度管理体 系,提升项目进度管控的科学性与有效性。

3.2 优化资源配置

(1)科学规划人力资源,依据施工进度计划与工程量,精确计算各阶段劳动力需求,编制详细的人力资源配置计划。加强对施工队伍的技能培训与考核,确保施工人员具备相应的专业能力。采用弹性用工制度,根据工程进度需求灵活调配劳动力,避免出现赛工或人员短

缺现象,提高人力资源利用效率。(2)合理安排物资供应,建立物资需求动态管理模型,结合施工进度计划与库存情况,精准制定物资采购计划。加强与供应商的战略合作,建立长期稳定的供应关系,确保物资按时、按质、按量供应。运用物联网技术实现物资全生命周期管理,实时监控物资的采购、运输、仓储及使用情况,减少物资损耗与浪费,保障施工物资的充足供应。(3)优化机械设备配置,根据工程特点与施工工艺,选择性能匹配的机械设备,制定设备进场计划与维护保养方案。建立设备信息化管理平台,实时监控设备运行状态,通过数据分析预测设备故障,提前安排维修保养,降低设备故障率。采用租赁与自有设备相结合的方式,合理调配机械设备资源,提高设备利用率,降低设备使用成本,为施工进度提供有力的设备保障^[3]。

3.3 强化技术管理

(1)深入研究施工工艺与技术方案,在项目前期 组织技术团队对施工图纸进行会审,结合现场实际情况 优化施工方案。针对复杂施工环节,如深基坑支护、大 跨度钢结构安装等,开展专项技术研究,采用BIM(建 筑信息模型)技术进行施工模拟,提前发现并解决技术 难题,确保施工方案的可行性与高效性。(2)加强新 技术、新工艺的应用与推广, 关注行业技术发展动态, 积极引进适合本项目的新技术、新材料、新设备。在应 用前进行充分的试验与论证,确保新技术的可靠性与适 用性。通过新技术的应用,提高施工效率,缩短施工周 期,降低施工成本,提升项目的整体竞争力。(3)建 立技术交底与质量管控体系, 在施工前由技术负责人向 施工人员进行详细的技术交底,确保施工人员熟悉施工 工艺与质量标准。加强施工过程中的技术指导与质量检 查,采用无损检测、实时监测等技术手段,对关键工序 进行质量把控。及时处理施工过程中出现的技术问题, 避免因技术原因导致的返工与延误,保障施工进度的顺 利推进。

3.4 加强环境应对与协调

(1)全面分析施工环境因素,在项目前期开展详细

的环境调查,包括地质条件、气象条件、周边环境等, 建立环境信息数据库。针对复杂地质条件,提前制定地 基处理方案;针对恶劣气象条件,如暴雨、大风等,制 定相应的应急预案,确保施工安全与进度不受环境因素 的过度影响。(2)加强与周边环境的协调沟通,主动与 周边居民、企业等利益相关方建立良好的沟通机制,及 时了解他们的诉求,提前解决可能出现的矛盾与纠纷。 在施工过程中,采取有效的降噪、防尘等环保措施,减 少施工对周边环境的影响,营造和谐的施工外部环境, 避免因外部干扰导致施工进度受阻。(3)优化施工现场 环境管理, 合理规划施工场地布局, 设置材料堆放区、 施工操作区、办公生活区等功能区域,确保施工现场布 局紧凑、交通顺畅。加强施工现场的安全文明管理,定 期进行安全检查与隐患排查,及时整改存在的问题,保 障施工人员的人身安全与施工设备的正常运行,为施工 进度创造良好的内部环境条件[4]。

结语

综上所述,建筑工程施工进度管理与控制是一项系统且复杂的工作,受人员、材料设备、技术、环境等多方面因素影响。通过完善进度管理体系、优化资源配置、强化技术管理以及加强环境应对与协调等策略,可有效提升施工进度管控效果。随着建筑行业的持续发展,施工进度管理需不断创新与完善,未来应进一步结合数字化技术,实现进度管理的智能化、精细化,为建筑工程高质量发展提供有力支撑。

参考文献

[1]于海青.建筑工程施工进度管理及控制[J].汽车博览,2024(15):163-165.

[2]黄星兴.建筑工程施工进度管理及控制[J].大众标准化,2024(8):87-89.

[3]寇宝怀.建筑工程施工进度管理及控制措施分析[J]. 居业,2024(5):183-185.

[4]田正平.论述建筑工程施工进度管理及控制措施[J]. 建材与装饰,2021,17(8):170-171.