土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析

陆 建 永润建设工程有限公司 浙江 金华 321000

摘 要:土木工程建筑中,混凝土结构作为核心组成部分,其施工技术对工程质量具有决定性影响。本文详细探讨了混凝土结构的基本概念、组成材料及特性,分析了施工前准备、混凝土制备、运输、浇筑与振捣等关键施工技术环节。同时,强调了施工材料质量控制、配合比设计优化以及安全与环保措施的重要性,旨在为土木工程建筑中的混凝土结构施工提供技术指导和参考。

关键词: 土木工程建筑; 混凝土结构; 施工技术

引言:在土木工程建筑领域,混凝土结构因其高强度、耐久性好、施工灵活等特性而被广泛应用。随着建筑技术的不断发展,混凝土结构施工技术也面临新的挑战与要求。本文将从混凝土结构的组成材料、施工前的准备、混凝土的制备、运输、浇筑与振捣等关键环节入手,深入分析土木工程建筑中混凝土结构施工技术,旨在为提高混凝土结构施工质量和效率提供理论依据和实践指导。

1 混凝土结构的基本概念与特性

1.1 混凝土结构的组成材料

混凝土结构的核心组成材料包括水泥、骨料、水和添加剂。水泥作为胶凝材料,与水发生水化反应形成硬化体,将骨料粘结成整体;骨料分为细骨料(砂)和粗骨料(石),占混凝土体积的70%~80%,起到骨架支撑作用;水的用量直接影响混凝土的和易性与强度;添加剂则根据需求调节性能,如减水剂可改善流动性,早强剂能加速硬化,防冻剂适用于低温施工。

1.2 混凝土结构的主要特性

(1)高抗压强度:混凝土在受压状态下表现优异,标号较高的混凝土抗压强度可达数百兆帕,能承受巨大竖向荷载,适合作为承重结构的核心部分。(2)良好的耐久性:在正常环境中,混凝土对风化、腐蚀等具有较强抵抗能力,若配合适当的防护措施,可维持数十年甚至上百年的结构稳定性。(3)防火性能:混凝土属于不燃材料,高温下强度下降缓慢,能为建筑提供有效的防火保护,优于钢结构等易燃材料。(4)施工方便:混凝土可通过搅拌、浇筑等工艺在现场成型,适应各种复杂结构形状,且施工设备相对简单,便于大规模应用。(5)维护费用低:结构成型后无需频繁检修,日常维护主要针对表面损伤,相比钢结构的防锈处理等,长期维护成本显著降低[1]。

1.3 混凝土结构的种类

(1)素混凝土结构:仅由混凝土构成,无钢筋等增强材料,主要用于承受压力的次要构件,如基础垫层。(2)钢筋混凝土结构:由钢筋和混凝土共同组成,钢筋承担拉力,混凝土承担压力,协同工作发挥各自优势,是目前应用最广泛的混凝土结构形式。(3)预应力混凝土结构:通过预先施加应力,抵消使用过程中产生的部分拉应力,提高结构的抗裂性和刚度,常用于大跨度桥梁、屋架等。(4)组合混凝土结构:结合其他材料(如钢材、木材)形成复合结构,例如钢-混凝土组合梁,兼具钢结构的韧性和混凝土结构的刚度,适用于重载、大跨度工程。

2 土木工程建筑中混凝土结构的施工技术

2.1 施工前的准备工作

(1)混凝土材料的选择与检验:除常规要求外, 针对特殊工程需强化材料筛选, 如海洋工程优先选用抗 硫酸盐水泥,严寒地区骨料需进行冻融循环试验(质量 损失率 ≤ 5%)。检验时增加水泥氯离子含量检测(≤ 0.06%), 骨料放射性检测(内照射指数 ≤ 1.0), 添加 剂需提供与水泥的相容性报告,确保材料适配性。(2) 施工图纸的审核与技术交底: 审核时重点关注复杂节点 的钢筋排布,如主次梁交接处箍筋加密区范围、预埋件 与钢筋的冲突处理。技术交底采用BIM模型可视化演示, 明确大体积混凝土的分层浇筑厚度(≤300mm)、后浇 带留置位置及浇筑时间间隔(≥28天),并签订技术交 底确认单留存归档。(3)施工现场的清理与测量:清理 时对基坑底部进行钎探试验(每30cm步距检查地基承载 力), 软土地基需提前进行换填或注浆处理。测量放线 使用双检制,即施工队初测后由监理复测,控制桩设置 防护围栏,水准点定期复核(每周一次),确保结构定 位误差符合高层结构 ≤ 10mm、多层结构 ≤ 8mm的标

准^[2]。(4)施工机械与设备的检查与维护:搅拌站需校验计量系统(误差 ≤ ±2%),输送泵管道进行1.5倍工作压力的水压试验(持压5分钟无渗漏)。为振捣器配备备用电源(发电机输出功率 ≥ 设备功率1.2倍),定期检查泵车臂架液压系统(油位、油温及密封性能),建立设备维护台账记录检修细节。

2.2 混凝土的制备

(1)配合比设计:依据工程要求的强度等级、工作 性(坍落度100~180mm)及耐久性,通过试配确定材料 比例。例如C30泵送混凝土配合比(重量比)可为水泥: 砂:石:水=1:1.8:3.5:0.52,掺加3%聚羧酸减水剂(以水 泥重量计),减水率达20%。配合比需动态调整:夏季 高温(≥30℃)增加0.5%缓凝剂,使初凝时间延长至6 小时以上;冬季负温(≤-5℃)加入5%防冻剂,确保 在-10℃不冻结。试配时制作3组试块,标准养护28天后 检测抗压强度,需≥设计强度的115%。(2)原材料 选择:水泥强度等级应比混凝土设计强度高1~2个等级 (C30用42.5级,C50用52.5级),且进场日期不超过3个 月(受潮结块水泥需重新检验)。骨料采用连续级配, 细骨料选中砂(细度模数2.3~3.0),含泥量超标时需 用水冲洗;粗骨料用5~25mm碎石,针片状颗粒含量 ≤ 10%, 粒径不超过构件截面最小尺寸的1/4(如200mm梁 截面,石子最大粒径 ≤ 50mm)。添加剂功能适配:泵 送混凝土加泵送剂(含引气成分,改善润滑性),大体 积混凝土加粉煤灰(替代30%水泥,降低水化热峰值), 抗渗混凝土加膨胀剂(补偿收缩,提高密实性)。(3) 搅拌工艺:采用强制式搅拌机,投料顺序严格遵循"骨 料→水泥→干拌30秒→加水和添加剂→湿拌90秒",确 保物料混合均匀。搅拌时间根据搅拌机容量调整: JS500 型(0.5m³)搅拌90秒, JS1000型(1m³)搅拌120秒。搅 拌过程中每小时检测1次坍落度,如C30泵送混凝土设计 坍落度180mm, 允许偏差±20mm; 偏差超限时, 在配合 比范围内调整用水量(每立方米增减不超过5kg),严禁 随意加水。搅拌完成后观察混凝土状态, 应呈黏稠状、 无离析,用铁锹铲起时能抱团下落[3]。

2.3 混凝土的运输

(1)运输方式:短距离(≤5km)用6m³搅拌车,罐筒转速保持2~4r/min防止凝固;长距离(5~15km)用12m³搅拌车,配备GPS定位监控运输时间。高楼层(≥10层)运输用汽车泵(臂长37m),泵管直径125mm,水平管每10m设固定支架,垂直管与结构用抱箍连接,转弯处设90°缓冲弯管(曲率半径1m),减少压力损失。(2)运输时间:混凝土从搅拌机卸出到浇筑完毕的延续

时间严格控制: 气温 ≤ 25℃时 ≤ 120分钟, 气温 > 25℃ 时 ≤ 90分钟。超过限值但未初凝时,可在现场添加适量同品牌减水剂(掺量 ≤ 5%),经快速搅拌2分钟后重新检测坍落度,合格方可使用,同时记录调整量和时间。(3)注意事项:运输路线避开颠簸路段,搅拌车卸料前快速旋转(10~12r/min)3分钟,使混凝土重塑。卸料时观察状态:若出现骨料下沉、表面泌水,需人工翻拌均匀;若发现初凝(用手指按压无痕迹)或结块,立即废弃并分析原因(如运输时间过长、夏季未加缓凝剂)。泵车输送前先泵入1:2水泥砂浆润滑管道,避免堵管。

2.4 混凝土的浇筑

(1) 浇筑前的准备工作: 检查模板安装—— 钢模板 拼缝用海绵条密封(缝隙 > 2mm时贴双面胶), 支撑体 系立杆间距 ≤ 1.2m, 扫地杆距地 ≤ 200mm, 确保承载 力满足浇筑荷载(≥ 2.5kN/m²)。钢筋检查——间距偏 差 ≤ ±10mm, 保护层厚度用专用垫块控制(板用15mm 塑料垫块,间距 ≤ 800mm;梁用25mm水泥垫块,间距 ≤ 1000mm), 预埋件位置偏差 ≤ 10mm。清理模板内 木屑、铁丝等杂物,用高压水枪冲洗后,在底部铺50mm 厚同配比水泥砂浆(无石子),避免底部蜂窝。钢筋密 集部位(如梁柱节点)预留300mm×300mm振捣口,确 保振捣到位。(2)浇筑过程中的控制:混凝土浇筑分 层进行,插入式振捣器振捣时每层厚度 ≤ 500mm,表 面振捣器 ≤ 200mm, 层间间隔时间 ≤ 2小时(普通水 泥)。振捣遵循"快插慢拔",插点呈梅花形布置(间 距 ≤ 500mm),振捣棒插入下层混凝土50mm,振捣至 表面泛浆、无气泡溢出(约20~30秒),避免漏振(边 角部位需特别注意)和过振(防止骨料下沉、砂浆上 浮)。每工作班至少检测2次坍落度,同时制作3组试 块(1组标准养护,1组同条件养护,1组备用),试块 尺寸150mm×150mm×150mm,振捣密实后抹平表面^[4]。 (3) 浇筑后的养护: 混凝土浇筑完成后12小时内覆盖养 护——平面构件用塑料薄膜全覆盖(边缘压严,防止透 气),立面构件用麻袋包裹后洒水湿润(保持表面湿润 状态)。养护时间:普通硅酸盐水泥≥7天,掺缓凝剂 或抗渗混凝土 ≥ 14天, 大体积混凝土 ≥ 21天。气温低 于5℃时改用阻燃棉被覆盖保温(禁止洒水),气温高于 35℃时在薄膜上覆盖遮阳网,避免表面温度骤升。养护 期间禁止在构件上堆载,7天内严禁上人作业,确保混凝 土强度达70%设计值以上方可拆模。

3 土木工程建筑中混凝土结构施工的质量控制与安全环保

3.1 施工材料的质量控制

(1)确保原材料质量合格:建立严格的材料进场验收制度,水泥需提供出厂合格证及3天、28天强度报告,进场后按每200吨为一批次抽样送检,检测抗压强度、安定性等指标;骨料进场时检查级配、含泥量,每400立方米抽样检测颗粒级配和压碎值;添加剂需提供产品说明书和性能检测报告,每批次进场后验证减水率、缓凝效果等关键参数,严禁使用不合格材料。(2)合理安排材料存储:水泥存储于封闭仓库,离地30cm以上并架空防潮,不同品种、标号水泥分开堆放,先进先出;骨料分类堆放于硬化场地,设置隔墙防止混料,砂堆覆盖防雨布避免含水率骤变;添加剂密封存储于阴凉处,远离火源和高温,标注生产日期和保质期,防止受潮失效或变质。

3.2 混凝土配合比设计的质量控制

配合比设计需结合工程结构类型(如梁柱、楼板)、强度等级、施工工艺(泵送或非泵送)及环境条件综合确定。由实验室通过试配优化,兼顾强度、和易性与经济性,例如大跨度梁体需提高混凝土早期强度,可适当增加水泥用量;泵送混凝土需保证坍落度≥160mm以适应管道输送。配合比需经监理工程师审核确认,施工中若原材料更换(如骨料产地变化),需重新试配并调整配合比,严禁随意更改设计比例。

3.3 混凝土搅拌、运输、浇筑与振捣的质量控制

(1)搅拌时严格按配合比投料,采用电子计量系统控制材料用量(误差≤±2%),搅拌时间符合规范(强制式搅拌机≥90秒),确保混凝土色泽均匀、无结块;运输过程中监测罐车转速(2~4r/min),记录发车与到场时间,超出初凝时间的混凝土坚决废弃,卸料前快速搅拌3分钟防止离析。(2)浇筑前全面检查模板尺寸(偏差≤5mm)、钢筋间距(±10mm)及保护层厚度,模板拼缝严密性(缝隙≤2mm),清理杂物和积水,验收合格后方可浇筑。(3)浇筑时控制每层厚度(≤500mm)和速度(柱体≤3m/h),振捣采用插入式振捣

棒,插点间距 ≤ 500mm,振捣至表面泛浆无气泡,避免漏振或过振;浇筑完成后及时抹平收面,确保表面平整度偏差 ≤ 8mm,为后续施工奠定基础。

3.4 施工安全与环境保护措施

(1)建立安全生产责任制,对操作人员进行岗前培训,特种作业人员持证上岗;设置临边防护栏(高度≥1.2m)、安全网及警示标识,定期检查脚手架和模板支撑稳定性,严禁超载堆放材料。(2)施工现场安装喷淋系统和雾炮机降尘,搅拌站封闭作业,运输车辆加盖篷布防止遗撒;选用低噪音振捣设备,夜间施工(22:00-6:00)办理许可并控制噪音≤55分贝,减少对周边居民影响。(3)推行材料限额领料制度,混凝土搅拌按实际用量精准配料,收集落地灰重新搅拌利用;设置垃圾分类箱,建筑废料(如钢筋头、碎模板)回收再利用,减少建筑垃圾外运量,实现绿色施工。

结束语

综上所述,土木工程建筑中混凝土结构的施工技术 涉及多个环节,每个环节都对最终工程质量产生重要影响。通过优化施工前的准备工作、精确控制混凝土的制 备与运输、科学实施浇筑与振捣作业,并结合严格的质 量控制与环保措施,可以显著提升混凝土结构的施工质 量。未来,随着技术的不断进步和创新,混凝土结构施工 技术将继续向着更高效、更环保、更智能的方向发展。

参考文献

- [1]李瑞.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析 [J].工程建设与设计,2020,(15):176-177.
- [2]刘盼盼.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析[J].中国设备工程,2022,(11):125-126.
- [3]安志龙.浅析土木工程建筑中混凝土结构施工技术 [J].居舍,2022,(06):58-60.

[4]魏媛.基于土木工程建筑中混凝土结构的施工技术探究[J].石油化工建设,2021,(12):134-135.