

BIM 技术在建筑工程进度与协同管理中的实践研究

周 虎

腾越建筑科技集团有限公司 广东 佛山 528300

摘 要：BIM 技术以三维数字技术为基础，集成建筑项目信息，具有可视化、协调性等特点。在建筑工程进度管理中，可精准制定进度计划、实时监控施工进度、提前预警进度风险并动态优化进度调整。在协同管理实践方面，能搭建运营协同平台，深化多专业协同设计，推进参建方协同作业，实现供应链协同高效运作。BIM 技术的应用提升了建筑工程进度管理效率与协同管理水平，为建筑项目顺利实施提供有力保障。

关键词：BIM 技术；建筑工程进度；协同管理

引言：在当今建筑行业蓬勃发展的背景下，建筑工程的规模日益扩大、复杂度持续攀升，进度管理与协同作业的难度也水涨船高。传统管理模式下，信息流通不畅、各方协作效率低下等问题频发，严重制约着工程的顺利推进。BIM 技术凭借其强大的信息整合与共享能力，逐渐成为建筑领域的关键技术。它不仅能实现建筑信息的可视化呈现，还能促进各参与方的高效沟通与协作。深入研究 BIM 技术在建筑工程进度与协同管理中的实践应用，对于提升工程管理水平、增强行业竞争力具有重要的现实意义。

1 BIM 技术概述

BIM，即建筑信息模型，是以三维数字技术为基础，集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。它是对建筑工程物理特征和功能特性的数字化表达，为建筑全生命周期管理提供了一个信息共享的平台。BIM 技术具有显著特点。可视化是其一大特性，传统二维图纸需专业人员解读，而 BIM 能将建筑以三维立体实物图形展示，使各方人员直观理解设计意图，减少沟通成本和误解。协调性方面，建筑项目涉及多专业，各专业间易出现冲突，BIM 可在设计阶段进行碰撞检测，提前发现并解决问题，避免施工阶段的返工和变更。模拟性不仅能模拟建筑物模型，还可模拟施工过程、能耗分析、紧急疏散等，为决策提供科学依据。优化性则体现在建筑设计、施工到运营的全过程，借助 BIM 技术可对项目进行不断优化。可出图性指 BIM 在完成可视化展示、协调、模拟、优化后，能帮助生成综合管线图、结构留洞图等图纸和报告。BIM 技术的发展历程是不不断演进的过程。最初，它仅作为简单的三维建模工具，用于建筑外观和结构的展示^[1]。随着计算机

技术的发展，BIM 逐渐具备信息集成和共享功能，开始应用于建筑项目的全生命周期管理。如今，BIM 与云计算、大数据、人工智能等技术深度融合，进一步拓展了其应用范围和价值。在建筑行业，BIM 技术的应用日益广泛。在设计阶段，设计师利用 BIM 进行方案优化、性能分析和协同设计，提高设计质量和效率。

2 BIM 技术在建筑工程中进度管理

2.1 进度计划精准制定

在建筑工程进度管理中，运用 BIM 技术能实现进度计划的精准制定。（1）三维模型与进度关联：借助 BIM 创建建筑三维模型，将模型中的各个构件与进度计划中的任务相关联，使进度计划更直观、形象，便于理解和执行。（2）自动生成进度计划：基于 BIM 模型的信息，系统可自动分析和计算各施工任务的逻辑关系、持续时间等，快速生成初始进度计划，提高计划制定效率。（3）资源合理分配：通过 BIM 模型，能清晰了解各施工阶段所需的人力、材料、设备等资源，从而合理分配资源，避免资源浪费或短缺，保障进度计划的顺利实施。（4）模拟施工过程：利用 BIM 的模拟功能，对施工过程进行虚拟仿真，提前发现进度计划中可能存在的问题，如施工顺序不合理、工序衔接不畅等，并及时进行调整优化。（5）动态调整计划：在项目实施过程中，若遇到设计变更、不可抗力等因素，可通过 BIM 模型快速调整进度计划，确保进度计划始终与实际情况相符。

2.2 施工进度实时监控

借助 BIM 技术对建筑工程施工进度进行实时监控，能及时掌握工程进展情况，保障项目顺利推进。（1）数据实时采集：利用传感器、物联网等技术，实时收集施

工现场的进度数据,如已完成的工程量、施工设备的运行状态等,并将这些数据及时上传至 BIM 平台。(2) 实际进度可视化展示:将采集到的实际进度数据与 BIM 模型进行关联,以三维可视化的方式直观呈现工程的实际进展情况,使管理人员能够清晰地看到各个施工区域的完成程度。(3) 进度偏差分析:通过 BIM 平台对比实际进度与计划进度,快速准确地分析出进度偏差,明确偏差产生的原因和影响范围,如是否因资源不足、施工工艺问题导致进度滞后。(4) 预警机制:设定进度预警阈值,当实际进度与计划进度偏差超过阈值时,系统自动发出预警信息,提醒管理人员及时采取措施进行调整。(5) 多方协同沟通:基于 BIM 平台,各参建方可以实时共享进度信息,进行高效的沟通和协作,及时解决进度管理中出现的问题,确保施工进度按计划进行。

2.3 进度风险提前预警

在建筑工程领域,进度管理是确保项目按时交付的关键环节,而 BIM 技术的应用,为实现进度风险提前预警提供了有力手段,极大地保障了工程的顺利推进。BIM 模型强大的信息集成功能是风险预警的基础,它能对施工过程中可能出现的各类潜在风险因素进行全面分析。例如,复杂的施工工艺可能导致工期延长,恶劣天气会阻碍施工进度等。通过对这些风险因素的提前识别,可以建立起科学合理的预警指标体系,为后续的风险监控和预警提供明确的标准。借助先进的传感器和信息技术,能够及时获取实际进度、资源使用情况等关键数据,并将其与预先制定的计划数据进行对比。一旦发现偏差接近或超过设定的预警阈值,系统会自动发出警报,提醒管理人员及时关注^[2]。通过模拟风险事件的发生及其对工程进度的影响程度,能够清晰地了解某一工序延误可能引发的连锁反应,如导致后续多个工序受影响。这使得管理人员可以提前调整施工计划,采取有效的应对措施,避免风险的扩大化。及时将预警信息传达给相关人员,包括业主、设计单位、施工单位等,使各方能够迅速做出响应,共同协商解决方案。这种协同合作的方式能够充分发挥各方的优势,在风险发生前就采取有效措施,降低风险对工程进度的影响,确保建筑工程按时、高质量地完成。

2.4 进度调整动态优化

在建筑工程进度管理中,BIM 技术可实现进度调整的动态优化。基于 BIM 模型的实时数据反馈,能及时掌握工程实际进展与计划的偏差。当发现进度滞后或超前时,可迅速分析原因,如资源分配不均、施工工艺变更等。利用 BIM 的模拟功能,对不同的进度调整方案进行

模拟分析。比如,增加人力、设备投入,或者改变施工顺序等方案,通过模拟评估各方案对后续工程进度、成本和质量的影响^[3]。根据模拟结果,选择最优的调整方案,确保工程在满足质量和成本要求的前提下,尽快恢复正常进度。在实施调整方案过程中,持续借助 BIM 技术监控进度变化。实时更新模型中的进度信息,动态评估调整效果。若发现新问题或原方案效果不佳,可及时再次调整优化,形成一个闭环的动态管理过程,使工程进度始终处于可控状态,保障项目按时完成。

3 BIM 技术在建筑工程协同管理中的实践

3.1 协同平台搭建运营

搭建并运营基于 BIM 技术的协同平台,能有效提升建筑工程协同管理效率。(1) 架构设计:依据建筑工程特点和协同管理需求,设计科学合理的平台架构,涵盖数据层、应用层和用户层等,确保平台具备良好的扩展性和稳定性。(2) 功能模块开发:开发丰富实用的功能模块,如模型管理、文档共享、进度跟踪、问题反馈等,满足各参与方在不同阶段的协同工作需求。(3) 数据集成与共享:将建筑工程全生命周期的各类数据集成到平台中,包括设计图纸、施工进度、质量检测等信息,实现数据的实时共享和交互,打破信息孤岛。(4) 用户权限管理:根据参与方的角色和职责,设置不同的用户权限,确保数据的安全性和保密性,同时保证各用户能够获取所需信息,高效开展工作。(5) 平台维护与升级:定期对平台进行维护和优化,及时处理系统故障和数据异常,根据业务发展和技术进步,对平台进行功能升级和性能提升,保障平台的正常运行和持续发展。

3.2 多专业协同设计深化

在建筑工程中运用 BIM 技术进行多专业协同设计深化,能显著提升设计质量和效率。各专业设计师可在同一 BIM 平台上开展工作,实时共享设计信息。在设计初期,不同专业设计师将初步设计方案整合到 BIM 模型中,通过三维可视化功能,直观查看各专业设计的空间关系,及时发现并解决设计冲突。例如,结构专业与机电专业可提前发现梁柱与管线的碰撞问题,避免后期施工中的返工。在深化设计阶段,借助 BIM 模型的数据关联性,一个专业的设计变更能自动更新到其他相关专业的设计中。如建筑专业调整墙体位置,结构和装修专业能同步获取信息,进行相应调整,保证设计的一致性和协调性。同时,BIM 技术支持多专业的模拟分析,如能耗分析、日照分析等^[4]。各专业设计师可根据分析结果共同优化设计方案,提高建筑的性能和品质。通过 BIM 平台的沟通协作功能,设计师们可以实时交流和讨

论设计问题,及时达成共识。这种多专业协同设计深化的模式,打破了传统设计中专业间的隔阂,实现了高效协作,为建筑工程的顺利实施奠定了坚实基础。

3.3 参建方协同作业推进

在建筑工程中,借助 BIM 技术推进参建方协同作业,可有效提升工程整体效率和质量。(1)信息共享:基于 BIM 平台,业主、设计单位、施工单位、监理单位等参建方能够实时共享工程信息,包括设计图纸、施工进度、质量检测报告等,确保各方掌握一致且最新的工程情况。(2)沟通协作:通过 BIM 模型的可视化展示,各方人员可以直观地进行沟通交流,及时解决施工过程中出现的问题。例如,施工单位可以向设计单位反馈现场实际情况,共同探讨设计变更方案。(3)进度协同:各参建方依据 BIM 进度计划,合理安排自身工作,确保施工顺序和时间节点的协调一致。当出现进度偏差时,各方能够迅速协同调整计划,保证工程按时推进。(4)质量管控:利用 BIM 技术对工程质量进行全过程监控,各方可以及时发现质量问题并进行整改。监理单位可通过平台实时监督施工质量,施工单位则能及时反馈整改情况。(5)风险应对:面对工程中的风险和突发事件,参建方借助 BIM 平台共同分析评估,制定应对措施,降低风险对工程的影响,保障工程顺利实施。

3.4 供应链协同高效运作

在建筑工程协同管理中,BIM 技术为供应链协同高效运作提供了有力支撑。基于 BIM 模型的精确性,能实现采购的精准规划。通过对模型中各类构件和材料信息的提取,结合施工进度计划,可以准确确定不同阶段所需物资的种类、规格和数量。这使得采购计划与实际施工需求高度匹配,避免了传统采购中因信息不准确导致的材料浪费或供应不足问题。BIM 搭建起的信息交互桥梁,让供应链各方实现实时沟通。供应商能够通过 BIM 平台及时了解工程进度和需求变化,提前安排生产和运输。施工方也可以随时掌握物资的供应状态,如生产进度、运输位置等,以便及时调整施工计划^[5]。这种信息的实时共享,大大提高了供应链的响应速度。库存管理

借助 BIM 技术实现了智能化,系统可以实时更新库存数据,并结合施工进度预测物资消耗情况。当库存水平接近预警值时,自动触发补货提醒,确保库存始终维持在合理水平,降低了库存成本和资金占用。在应对工程变更时,BIM 技术的优势更为明显。一旦出现设计变更或施工进度调整,供应链各方可以基于 BIM 平台迅速分析其对物资需求的影响,及时调整生产计划、采购安排和物流配送方案,将变更带来的影响降到最低。通过 BIM 平台对供应链的各项指标进行量化分析和评估,能够及时发现供应链运作过程中的问题和瓶颈,为持续优化供应链流程提供数据支持,不断提高供应链的协同效率和整体效益,为建筑工程的顺利推进提供坚实保障。

结语

未来,BIM 技术在建筑工程进度与协同管理领域将发挥更为关键的作用。随着科技的飞速发展,BIM 与人工智能、大数据、物联网等技术的融合将更加深入,实现更智能的进度预测、风险预警和协同决策。其应用范围也会不断拓展,涵盖更多类型的建筑项目以及建筑全生命周期的各个环节。同时,行业标准和规范将进一步完善,为 BIM 技术的广泛应用提供坚实保障。建筑企业应积极拥抱这一趋势,加大对 BIM 技术的投入和应用,培养专业人才,以提升自身在市场中的竞争力,推动建筑行业向更高质量、更高效益的方向发展。

参考文献

- [1] 朱艳梅.BIM 技术在建筑工程项目全生命周期协同管理中的应用研究[J]. 安家,2026,(4):0256-0258.
- [2] 高佳佳.BIM 技术在建筑工程造价精细化管理中的应用研究[J]. 居业,2026,(2):134-136.
- [3] 吴洁,张喜飞,王元亮.BIM 技术在建筑工程施工全过程管理中的应用实践[J]. 陶瓷,2026,(7):137-139.
- [4] 代伟,李梦超.BIM 技术在建筑工程施工管理中的应用研究[J]. 门窗,2026,(10):172-174.
- [5] 曹修森.BIM 技术在水利工程施工进度管理中的应用研究[J]. 水上安全,2026,(1):145-147.