

高层建筑混凝土结构施工质量控制要点分析

刘婷婷

新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 新疆 乌鲁木齐 830000

摘要：混凝土结构作为高层建筑的主体承重体系，其施工质量直接决定建筑结构安全性能与长期使用性能，也是工程质量管控的核心重点。本文从施工前期准备阶段入手，系统阐述图纸方案审核、原材料质量验收、设备与人员筹备的核心管控要点。同时聚焦混凝土工程核心施工环节，针对配合比设计、搅拌输送、浇筑振捣、养护保护等关键工序进行细化分析，为同类建筑工程施工质量管控提供可靠的参考依据。

关键词：高层建筑；混凝土结构；施工；质量控制

引言：在实际施工开展过程中，多数质量问题均源于前期管控不到位、施工工艺不规范、现场管控体系不完善等原因。原材料质量不达标、施工方案落地不到位、浇筑振捣工艺粗放、后期养护措施缺失等问题，都会造成混凝土结构出现强度不足、表面缺陷、结构裂缝等病害，严重影响建筑施工质量与使用安全。

1 高层建筑施工前期质量控制要点

1.1 施工图纸与方案审核

(1) 图纸会审工作需要贯穿施工准备的全过程，并非单一的资料核对工作。施工单位需要联合建设单位、监理单位以及设计单位，对整套施工图纸进行全面细致的核查梳理。工作人员需要逐一核对结构图纸与建筑图纸的参数一致性，重点核查梁柱节点、剪力墙结构、预留预埋点位、后浇带布置等核心施工部位的设计细节。同时需要结合高层建筑的施工特性，核查图纸设计内容是否符合现行施工规范要求，判断设计工艺是否具备现场可实施性。针对核查过程中发现的图纸矛盾、设计疏漏、参数冲突等问题，需要统一汇总整理，通过正式沟通流程对接设计单位完成优化修正，杜绝带着图纸问题开展施工工作。(2) 技术交底是将设计要求与施工标准落地到一线施工的关键工序。项目技术管理人员需要结合工程实际情况，开展分层、分级技术交底工作。交底内容不能局限于基础施工流程，需要细化到各分项工程的质量标准、施工重难点、工艺控制要求以及质量验收标准，确保现场管理人员和一线施工人员能够全面掌握施工核心要求，从根本上避免因技术认知偏差导致的施工质量问题。(3) 专项施工方案的编制质量直接影响高层建筑混凝土结构施工的规范性与稳定性。技术人员需要严格依据工程设计图纸、现行行业规范以及项目

施工实际条件开展方案编制工作，充分结合高层建筑高空作业、竖向施工、结构荷载大等施工特点，细化混凝土浇筑、模板搭设、钢筋施工、结构养护等专项施工内容。(4) 对于超过常规施工范围的高危、高难度施工分项，必须严格落实专项方案论证流程，邀请行业专业技术人员开展方案评审，核验方案的安全性、可行性与科学性。方案完成编制和论证后，需要履行完整的审批流程，经各参建单位审核签字确认后方可投入使用，坚决杜绝无方案施工、方案未经审批施工等违规行为，为后续现场施工质量管控提供严谨的技术依据与执行标准。

1.2 原材料质量管控

(1) 水泥砂石以及各类外加剂、掺合料是构成混凝土的核心原料，其性能指标直接决定混凝土强度等级与成型效果。材料进场时，现场质检人员需要第一时间核对产品出厂合格证明与性能检测资料，核对材料批次信息与质保参数是否匹配项目施工要求。水泥需要重点核查安定性与强度指标，杜绝存放超时、受潮变质的材料投入使用。砂石骨料需要检查颗粒级配与含泥量，严格把控杂质含量，避免骨料质量不达标造成混凝土强度不足、表面开裂等问题。外加剂与掺合料需核对适配性能，保证材料适配现场配合比要求，保障混凝土的流动性与密实度。(2) 钢筋以及各类预埋构件承担着建筑结构受力与连接的关键作用，是高层建筑承重体系的核心材料^[1]。钢筋进场后，工作人员需要细致核查钢筋规格型号、外观状态以及力学性能相关资料，检查钢筋表面是否存在锈蚀、裂纹、弯折变形等质量问题，确保钢筋参数完全符合结构设计标准。各类预埋构件需要核对尺寸精度与材质性能，检查构件平整度与完整性，保证后续安装贴合施工精度要求，避免预埋偏差影响后续结

构衔接与施工工序推进。(3)所有进场原材料都需要按照行业规范完成抽样留样工作,严格遵循标准化取样流程,留存样品并做好清晰标识,标注材料批次、进场时间与使用部位。取样完成后及时送往专业检测机构开展复检工作,以实测数据判定材料是否达标。对于复检不合格的各类原材料,需要第一时间做好隔离封存工作,张贴不合格标识,严禁私自投入施工使用。

1.3 设备与人员准备管控

(1)施工所用的搅拌设备输送设备以及振捣设备,是混凝土施工的核心机械设备。各类设备在正式投入施工前,都必须开展全面的检查校验与试运行调试工作。搅拌设备需要检查整体运行工况,校准内部计量系统,保障各类原料配比称量的精准度,避免因计量偏差造成混凝土配合比失衡,影响结构强度。输送设备需要检查管道连接状态和机械运行稳定性,排查堵塞和渗漏隐患,保障混凝土输送过程连续平稳。振捣设备需要逐一检查设备完好程度,测试振捣频率与运行效果,确保设备可以满足不同结构部位的振捣密实作业需求。所有设备调试完成后需要做好记录,保持设备处于稳定合规的作业状态。(2)施工现场所有参与结构施工和质量检查的工作人员,都需要完成系统的岗前技术培训。高层建筑施工标准严格,施工细节要求繁多,一线施工人员的操作规范性直接决定工程成型质量。培训工作需要结合项目结构施工特点开展,全面普及现行施工规范和现场作业标准。培训内容需要覆盖混凝土浇筑流程设备操作规范、现场作业注意事项以及常见质量问题的规避方法^[2]。(3)针对质检人员的专项培训需要侧重质量验收标准、现场巡查要点和隐蔽工程核查细节,提升质检人员的专业判断能力和现场管控能力。培训结束后需要配套开展考核工作,考核合格的人员方可上岗作业。通过系统化的岗前培训,可以统一全员施工标准和质量认知,纠正不规范的作业习惯,全面提升现场施工团队的整体专业水平,从人为管控层面减少施工质量偏差,保障高层建筑混凝土结构施工工作有序高质量开展。

2 混凝土工程核心施工质量控制

2.1 混凝土配合比与搅拌质量控制

(1)正式施工开展前,技术人员需要结合工程设计强度要求与现场原材料实际性能,开展严谨的配合比适配试验工作。不同批次的砂石骨料、水泥原料性能会存在细微差异,固定的配合比无法完全适配全部施工阶段。工作人员需要根据原材料实际状态进行适配调试,确定适配性最佳的施工配合比。在整体施工周期内,需要落实动态调整管控机制,根据原材料性能变化、施工

现场环境变化以及结构施工部位的差异,对配合比进行合理微调。持续优化配比参数能够让混凝土性能始终贴合施工需求,有效规避结构强度不足或者收缩变形过大等质量隐患。(2)搅拌作业阶段的质量管控重点集中在计量精度、坍落度控制与和易性保障三个方面。搅拌设备的计量系统需要保持精准稳定,各类原料的投放用量需要严格按照核定配合比执行,杜绝随意增减原料用量的情况。计量误差会直接改变混凝土内部配比结构,造成整体强度不达标,也会引发构件成型开裂等问题。(3)搅拌作业过程需要严格遵循标准搅拌时长,保障各类原料充分融合,让混凝土整体质地保持均匀统一。搅拌完成后,现场工作人员需要及时检测混凝土坍落度,根据实测结果微调原料含水比例,适配现场浇筑施工条件。同时需要直观判断混凝土和易性状态,保证混凝土具备良好的流动性与黏聚性。良好的和易性可以让混凝土在浇筑过程中充分填充构件模板内部空间,减少内部空隙与缺陷,全面提升高层建筑混凝土结构的整体密实度与施工成型质量。

2.2 混凝土输送与浇筑施工控制

(1)混凝土泵送输送阶段需要落实全方位质量保障措施。正式泵送前需要对输送管道进行整体检查,确认管道连接牢固通畅,提前做好润管处理,避免管道内部杂物影响混凝土品质。输送作业过程中需要保持泵送节奏平稳连续,尽量减少中途停顿时长。长时间停顿会造成混凝土骨料沉降和浆液分离,引发离析问题。现场人员需要实时关注输送状态,根据作业高度和施工进度调整泵送速度,保证抵达作业面的混凝土保持均匀稳定的状态,符合浇筑施工标准。(2)现场浇筑作业需要严格执行分层分段的施工工艺^[3]。整体浇筑作业不能一次性完成堆砌填充,需要结合结构高度和构件尺寸合理划分浇筑层级与施工段落。分层厚度需要保持均匀统一,符合行业施工规范,通过循序渐进的浇筑方式保障内部浆料填充充分,方便后续振捣作业开展,有效减少结构内部空隙和成型缺陷。(3)针对梁柱节点剪力墙以及楼板等重点施工部位,需要落实专项浇筑管控要求。梁柱节点钢筋排布密集,浆料流通难度较大,需要控制浇筑速度,配合精细化振捣保障区域填充密实。剪力墙竖向高度大,需要控制分层浇筑厚度,避免侧压力过大引发模板变形。楼板浇筑需要把控整体平整度和厚度均匀性,兼顾板面整体受力性能。

2.3 混凝土振捣密实度控制

(1)施工人员需要根据不同构件的结构形式与钢筋排布密度,科学选用适配的振捣设备。针对墙体和柱体

等竖向构件,可采用适配的插入式振捣设备作业。针对楼板等平面结构,可搭配平板振捣设备辅助施工。设备投入使用前需要检查机身运行状态,保证设备振动频率稳定,不存在故障隐患。作业人员必须严格遵守标准化操作流程,把控振捣插入深度和移动间距,保持匀速有序的作业节奏,杜绝随意操作和粗放施工的行为。(2)振捣作业过程中需要重点防控漏振和过振两类常见问题,同时有效减少蜂窝麻面等外观质量缺陷^[4]。漏振会导致混凝土局部填充不密实,内部残留大量空隙,直接降低结构局部强度。施工过程中需要保证振捣范围全面覆盖浇筑区域,重点关注钢筋密集区域和构件边角位置。过振会打乱混凝土原有配比结构,造成骨料下沉和浆液上浮,引发表层起砂、分层和裂缝问题。(3)现场作业需要把控振捣时长,以混凝土表面趋于平整、不再持续冒气泡为振捣完成标准。通过规范现场振捣操作行为,能够有效规避各类成型缺陷,让混凝土构件内部质地更加密实,外观成型更加规整,全面提升高层建筑混凝土结构的整体施工质量。

2.4 混凝土养护与成品保护

(1)不同季节的气候条件存在明显差异,需要针对性落实温控与保湿养护措施,适配现场环境开展养护作业。在温度较高的时段,空气湿度普遍偏低,混凝土表层水分蒸发速度较快,容易出现干缩开裂的情况。现场需要及时开展洒水保湿养护,保持构件表面长期处于湿润状态,也可覆盖保湿材料锁住内部水分,减缓水分流失速度。在温度较低的时段,混凝土水化反应速度会明显放缓,低温环境还会对成型结构造成冻害影响。施工团队需要做好保温围挡措施,减少冷空气对构件的直接侵袭,保障混凝土水化反应正常进行,维持结构强度稳定提升。(2)养护时长与拆模强度的管控需要严格遵循规范要求,不能随意缩短养护周期或提前拆模。混凝土强度的增长需要充足的时间与稳定的养护环境,不同强度等级的混凝土对应的养护周期存在一定区别。现场管理人员需要根据施工批次做好养护记录,严格把控自然养护时长^[5]。拆模作业必须以现场同条件试块检测数

据为依据,确认构件强度达到规范标准后方可开展拆模施工,杜绝凭借经验提前拆模的违规操作,防止结构构件因受力不足出现变形开裂。(3)混凝土成品保护工作需要贯穿养护全过程,重点做好防开裂与防碰撞防护。刚成型的混凝土结构整体强度较低,表层质地脆弱,极易受到外力影响产生损坏。施工现场需要划定成品保护区域,禁止人员随意踩踏构件表面^[6],也不允许堆放施工材料和施工机具。对于楼层边角、竖向墙体以及梁柱外露部位,需要增设防护措施,抵御外力碰撞带来的损伤。常态化的成品保护工作可以最大限度保留混凝土成型质量,有效减少后期修补作业,保障高层建筑混凝土结构整体完整性与施工品质。

结束语

综上所述,做好高层建筑质量控制的核心在于落实源头管控、过程把控与闭环管理。前期严格把控方案与材料质量,能够从根源减少质量隐患。施工阶段规范各项工艺操作,可以有效提升结构成型质量,规避蜂窝麻面、密实度不足、结构裂缝等常见缺陷。后期完善养护与成品保护工作,能够保障混凝土强度稳定增长,提升结构整体耐久性。

参考文献

- [1] 姜涛,宋成林,杨琪.高层建筑混凝土结构裂缝成因与质量控制分析[J].中国厨卫,2026,25(5):295-297.
- [2] 刘瑞.高层建筑混凝土结构施工关键技术与质量控制研究[J].中文科技期刊数据库(全文版)工程技术,2026,(6):030-033.
- [3] 叶永俊.建筑工程钢筋混凝土施工质量控制要点与措施分析[J].全面腐蚀控制,2026,40(4):428-430.
- [4] 汪骏.房屋建筑工程混凝土浇筑施工监理质量控制要点分析[J].门窗,2026,(11):154-156.
- [5] 王子龙.框架结构施工中混凝土浇筑质量控制要点分析[J].门窗,2026,(11):157-159.
- [6] 刘卫东,孙伟.高层住宅混凝土结构施工的质量监理要点与控制措施[J].中国厨卫,2026,25(6):289-291.